

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

В.Н. Семеновский

" " 20__ г.

" " 20__ г.

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование стройки)КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт помещений КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(по плану БТИ: 3 этаж, №№ 31,32,42,43,46-53,61,64), адрес: г. Киров, ул. Московская, д.163

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 898982 руб.
 строительных работ 880106 руб.
 монтажных работ 18876 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 138874 руб.
 Нормативная трудоемкость 1148 чел. час.

Смета составлена в ценах 01,01, 2000г. с пересчетом на 01.05.2014г. года ✓

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы										
1	ТЕРр- 57- 03- 002	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НР=80% (НР = 78 руб.) СП=68% (СП = 67 руб.)	0,772 100М ПЛИНТУСА	126,94 126,94		98	98		14,28	11,02
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4787 Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 217 руб.) СП=68% (СП = 184 руб.)	0,3886 100М2 ПОКРЫТИЯ	724,69 678,16	46,53 18,18	282 ✓	264	18 7	69,87	27,15
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т							
5	ТЕР- 11- 01- 011- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козл=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110.7% (НР = 133 руб.) СП=63.75% (СП = 77 руб.)	0,4027 100М2 СТЯЖКИ	322,6 286,06	36,54 12,82	130	115	15 5	31,61	12,73
6	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110.7% (НР = 182 руб.) СП=63.75% (СП = 105 руб.)	0,4205 100М2 ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПОВЕРХ	1250,58 386,63	119,08 2,85	526 ✓	163	50 1	31,02	13,04
7	ССЦ01- 101- 0074	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 70/30	-0.008 Т	1822						
8	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.0034 Т	1974						
9	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ	-0.066	1846						

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб.

Сухарева О.Л.

-122

15.08.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	Т							
10	ССЦ01- 101- 1745	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	-0.024	5466		-131				
			Т							
11	ТЕР- 11- 01- 004- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 004- 05 НР=110.7% (НР = 62 руб.) СП=63.75% (СП = 36 руб.)	0,4205 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	391,84 130,45	62,82 1,58	165 ✓	55	26 1	10,47	4,4
12	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.0017	1974		-3				
13	ССЦ01- 113- 0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУПОРНАЯ, МАРКА А (ΔΔΔ ПП. 6, II)	-0.0265 -0,0791	741		-60 -20				
14	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.0328	1846		-61				
			Т							
15	101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13Л /М2) ЦЕНА=46.06/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	5,74 Л	8,56		49				
16	ХИМТОРГ	CERESIT CL51 ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 5 КГ (РАСХОД 1,4 КГ/М2 - 2 СЛОЯ) ЦЕНА 04,2014Г 1108,5,5,38:1,18=34,94 (ПРАЙС П.7857)	58,87 КГ	34,91		2055				
17	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 200 руб.) СП=63.75% (СП = 115 руб.)	0,4205 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	202	173	24 8	45,44	19,11
18	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,858 М3	595		511				
19	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 30 ММ) НР=110.7% (НР = 8 руб.) СП=63.75% (СП = 4 руб.)	0,841 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	13	4	9 3	0,57	0,48
20	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,4289 М3	595		255				
21	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=110.7% (НР = 666 руб.) СП=63.75% (СП = 384 руб.)	0,4205 100М2 ПОКРЫТИ Я	8625,53 1371,82	188,21 60,17	3627 ✓	577	79 25	137,75	57,92
22	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-42.891 М2	59,8		-2565 ✓				
23	101- 0287 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЦЕНА=283.66/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	42,891 М2	52,72		2261				
Итого: Полы						7250	1449	221		145,86
Накладные расходы по видам работ								50		

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р7	[1, 3]			80 %	ФОТ	295				
п. 11	[5-6, 11, 17, 19, 21]			110.7 %	ФОТ	1251				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					1546				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р7	[1, 3]			68 %	ФОТ	251				
п. 11	[5-6, 11, 17, 19, 21]			63.75 %	ФОТ	721				
	ИТОГО сметная прибыль					972				
Проемы, перегородка										
Окна										
24	ТЕР- 46- 04- 012- 01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ НР=99% (НР = 115 руб.) СП=59.5% (СП = 69 руб.)	0,0634 100М2	1986,88 1736,74	250,14 97,74	126	110	16 6	188,54	11,95
25	ТЕР- 10- 01- 034- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ НР=106.2% (НР = 116 руб.) СП=53.55% (СП = 58 руб.)	0,0634 100М2 ПРОЕМОВ	9595,02 1708,31	511,32 10,42	608	108	32 1	171,53	10,88
26	203- 0998 ТСЦ2014- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 ЦЕНА=4148.82/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г М3/5,38)	4,34 М2	771,16		3347				
27	203- 0941 ТСЦ2014- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=3215.08/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г. М3/5,38)	2 М2	597,6		1195				
28	ПРАЙС ДОБРЫЕ ОКНА 04,2014	СЕТКА МОСКИТНАЯ S=1 М2 500:1,18:5,38=78,76	2,11 М2	78,76		166				
29	ТЕР- 10- 01- 035- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР=106.2% (НР = 10 руб.) СП=53.55% (СП = 5 руб.)	0,038 100П М	3056,03 236,52	17,65 0,63	116	9	1	24,37	0,93
30	101- 2905 ТСЦ2014- 04С	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 250 ММ ЦЕНА=151.1/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г М3/5,38)	3,8 М	28,09		107				
31	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,038 100М	2867,59 401,93	6 1,01	109	15		41,41	1,57
32	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0069 Т	12934		-89				
33	101- 3741 ТСЦ2014- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=41308.78/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г. М3/5,38)	0,0054 Т	7678,21						
34	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 51 руб.) СП=46.75% (СП = 25 руб.)	0,0213 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	119	53	2 1	234,67	5

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 38 руб.) СП=46.75% (СП = 19 руб.)	0,0213 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	73	40	1	183,62	3,91
36	101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315.04/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	2,13 M2	58,56		125				
37	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ НР=94.5% (НР = 30 руб.) СП=46.75% (СП = 15 руб.)	0,016 100M2 ОБЛИЦОВК И	2612,66 2001,22	56,99 1,26	42	32	1	191,44	3,06
38	101- 3434 ТСЦ2014- 04С	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700X250X10 ММ ЦЕНА=175.07/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	1,68 M2	32,54		55				

Итого: Окна

6140 367 53 37,3
8

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[24]	99 %	ФОТ	115
п. 10	[25, 29]	106.2 %	ФОТ	126
п. Р8	[31]	83 %	ФОТ	12
п. 15	[34-35, 37]	94.5 %	ФОТ	119

ИТОГО накладные расходы по видам работ 372

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[24]	59.5 %	ФОТ	69
п. 10	[25, 29]	53.55 %	ФОТ	63
п. Р8	[31]	65 %	ФОТ	10
п. 15	[34-35, 37]	46.75 %	ФОТ	59

ИТОГО сметная прибыль 201

Двери

39	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 70 руб.) СП=62% (СП = 53 руб.)	0,14 100КОРОБ ОК	610,01 610,01		85	85		67,4	9,44
40	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т							
41	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 54 руб.) СП=62% (СП = 41 руб.)	0,2 100M2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		66	66		36,28	7,26
42	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2359 Т							
43	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=82% (НР = 43 руб.) СП=62% (СП = 32 руб.)	1,3714 100М НАЛИЧНИК ОВ	38,1 38,1		52	52		4,21	5,77
44	ТЕР- 10- 01- 047-	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ	0,156	6725,78	653,51	1049	283	102	184,6	28,8

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106,2% (НР = 304 руб.) СП=53,55% (СП = 153 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	1815,07	16,57				3		
45 ООО СК ОРИОН- М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, РАЗМ 670Х2070 ММ АПРЕЛЬ 2014Г 11800:5,38:1,18=1869,16(6 БЛОК	1869,16			11215				
46 ООО СК ОРИОН- М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ РАЗМ 1170Х2070 ММ АПРЕЛЬ 2014Г 17075:1,18:5,38=2704,74	3 БЛОК	2704,74			8114				
47 ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ НР=94,5% (НР = 2 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,0242 100М2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16		2	2		7,53	0,18
48 101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13 Л/М2) ЦЕНА=46,06/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	0,3146 Л	8,56			3				
49 ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,0242 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16		83	46	1 1	183,62	4,44
50 101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315,04/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	2,42 М2	58,56			142				
51 ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 38 руб.) СП=50% (СП = 24 руб.)	0,021 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	3544,7 2303,02	21,65 8,46		74	48		228,35	4,8
52 ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,071 Т								
53 ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=46,75% (СП = 1 руб.)	0,006 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	2092,05 503,81	16,84 0,32		13	3		49,34	0,3
54 ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,015 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16		27	9		58,66	0,88
Итого: Двери						20925	594	103		61,86

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 998,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[39, 41, 43]			82 %	ФОТ	167				
п. 10	[44]			106.2 %	ФОТ	304				
п. 15	[47, 49, 53-54]			94.5 %	ФОТ	58				
п. Р11	[51]			79 %	ФОТ	38				
						ИТОГО накладные расходы по видам работ	567			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[39, 41, 43]			62 %	ФОТ	126				
п. 10	[44]			53.55 %	ФОТ	153				
п. 15	[47, 49, 53-54]			46.75 %	ФОТ	28				
п. Р11	[51]			50 %	ФОТ	24				
						ИТОГО сметная прибыль	331			
		Перегородки								
55	ТЕР- 10- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САНУЗЛАХ НР=106.2% (НР = 249 руб.) СП=53.55% (СП = 125 руб.)	0,23 100М2 ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬ	2447,7 1018,15	417,24	563	234	96	102,24	23,51
56	ССЦ01- 102- 0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	-0.1242 М3	1016		-126				
57	ССЦ01- 101- 0181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	-0.0002 Т	7940		-2				
58	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.0157 Т	6686		-105				
59	ООО"СУ- 21"	ПЕРЕГОРОДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ АЛТ 118 КАРКАС:АЛЮМИНЕВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ, ГЛУХАЯ ЧАСТЬ: ЛДСП 16 ММ РАЗМ 4500х2000х1400 ММ НА 5 КАБИНОК ЦЕНА 04,2014Г. 48200:5,38=8959,11	1 БЛОК	8959,11		8959				
Итого: Перегородки						9289	234	96		23,51
		Накладные расходы по видам работ								
п. 10	[55]			106.2 %	ФОТ	249				
						ИТОГО накладные расходы по видам работ	249			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 10	[55]			53.55 %	ФОТ	125				
						ИТОГО сметная прибыль	125			
Итого: Проемы, перегородка						36354	1195	252		122,68
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[24]			99 %	ФОТ	115				
п. 10	[25, 29, 44, 55]			106.2 %	ФОТ	679				
п. Р8	[31]			83 %	ФОТ	12				
п. 15	[34-35, 37, 47, 49, 53-54]			94.5 %	ФОТ	177				
п. Р6	[39, 41, 43]			82 %	ФОТ	167				
п. Р11	[51]			79 %	ФОТ	38				
						ИТОГО накладные расходы по видам работ	1188			
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49	[24]			59.5 %	ФОТ	69				
п. 10	[25, 29, 44, 55]			53.55 %	ФОТ	341				
п. Р8	[31]			65 %	ФОТ	10				
п. 15	[34-35, 37, 47, 49, 53-54]			46.75 %	ФОТ	87				
п. Р6	[39, 41, 43]			62 %	ФОТ	126				
п. Р11	[51]			50 %	ФОТ	24				
						ИТОГО сметная прибыль	657			

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отделочные работы										
60	ТЕР- 15- 01- 047- 16 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=94.5% (НР = 25 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,0286 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	1051,25 928,12	123,13 2,94	30	26	4	86,69	2,48
61	ТЕР- 15- 01- 047- 16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94.5% (НР = 395 руб.) СП=46.75% (СП = 195 руб.)	0,3129 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	11659,47 1334,18	192,39 4,6	3648	417	60 1	124,61	38,99
62	ССЦ01- 206- 1336	РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 100 ММ	-328,545 ✓ М	8,95 ✓		-2940				
63	101- 3434 ТСЦ2014- 04С	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ЦЕНА=175,07/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	32,855 М2	32,54		1069				
64	ССЦ01- 206- 1338	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ (ПРИСТЕННЫЙ)	75 М	6,5		488				
65	ТЕРр- 62- 08- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 52 руб.) СП=50% (СП = 33 руб.)	0,107 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1392,74 603,03	8,37 1,26	149	65	1	61,33	6,56
66	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 64 руб.) СП=50% (СП = 40 руб.)	0,1583 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	168	80	1	51,19	8,1
67	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,0115 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1222,23 742,45	0,86	14	8		80,6	0,93
68	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,05 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1136,48 656,7	0,86	57	33		65,94	3,3
69	ТЕРр- 62- 31- 005	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЛЕСТНИЦ - ВЕНТКАНАЛЫ НР=80% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,1 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	785,76 347,48	0,86	79	35		35,34	3,53
70	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 631 руб.) СП=50% (СП = 410 руб.)	1,1903 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	829,18 666,47	162,71 22,4	987	793	194 27	74,3	88,44
71	ТЕР- 15- 02- 031- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН НР=94.5% (НР = 254 руб.) СП=46.75% (СП = 126 руб.)	0,6505 100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	412,99 412,99		269	269		42,55	27,68
72	ТЕР- 15- 04- 006-	ПОКРЫТИЕ	1,605	84,04	1,47	135	133	2	7,53	12,09

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 838,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН МЗ=0.09/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г МЗ/5.38) НР=94.5% (НР = 126 руб.) СП=46.75% (СП = 62 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	82,55	0,16					
73	101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13 Л/М2) ЦЕНА=46.06/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г. МЗ/5.38)	20,889 Л	8,56		179				
74	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 2943 руб.) СП=46.75% (СП = 1456 руб.)	1,605 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	5524	3080	64 34	183,62	294,71
75	101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315.04/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014 МЗ/5.38)	160,5 М2	58,56		9399				
76	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 28 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,0269 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	64	28	4 2	98,72	2,66
77	ТЕР- 46- 04- 005- 01	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,153 М3	400,31 104,58	295,73 31,67	61	16	45 5	10,37	1,59
78	ТЕРр- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 156 руб.)	0,167 100М2 ПЕРЕГОРО ДОК	1990,88 1370,49	620,39 73,65	332	228	104 12	141,2	23,58
79	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3,2398 Т							

Итого: Отделочные работы

19712 5211 479 514,64

81

Накладные расходы по видам работ

п. 15	[60-61, 71-72, 74, 76]	94.5 %	ФОТ	3771
п. Р12	[65-69]	80 %	ФОТ	176
п. Р13	[70]	77 %	ФОТ	631
п. 49	[77]	99 %	ФОТ	21
п. Р5	[78]	89 %	ФОТ	214

ИТОГО накладные расходы по видам работ

4813

Сметная прибыль по видам работ

п. 15	[60-61, 71-72, 74, 76]	46.75 %	ФОТ	1865
п. Р12	[65-69]	50 %	ФОТ	112
п. Р13	[70]	50 %	ФОТ	410
п. 49	[77]	59.5 %	ФОТ	12
п. Р5	[78]	65 %	ФОТ	156

ИТОГО сметная прибыль

2555

Санитарно-технические работы

80	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 89 руб.) СП=50% (СП = 60 руб.)	0,146 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	121	119	2 1	85,3	12,45
81	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1956 Т							

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 58 руб.) СП=50% (СП = 39 руб.)	0,119 100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО	667,41 662,24	5,17 2,02	79	78	1	68,8	8,19
83	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0702 Т							
84	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 100 руб.) СП=50% (СП = 68 руб.)	0,408 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	154	134	3 1	34,66	14,14
85	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0898 Т							
86	ТЕР- 17- 01- 001- 21 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козл=0,4 Кзм=0,4 Кмат=0	УСТАНОВКА КАБИН ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115.2% (НР = 24 руб.) СП=70.55% (СП = 15 руб.)	0,1 10КОМПЛ	239,36 213,23	26,13 3,36	24	21	3	19,46	1,95
87	ТЕРр- 65- 04- 004	ДЕМОНТАЖ ВАНН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ НР=74% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,02 100ПРИБО РОВ	2928,85 2843,86	84,99 33,21	59 ✓	57	2 1	293	5,86
88	ТЕРр- 65- 03- 006	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,03 100ШТ АРМАТУР Ы	562,65 558,77	3,88 1,52	17	17		57,57	1,73
89	509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0078 Т							
90	ТЕРр- 65- 03- 007	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ НР=74% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,08 100ШТ АРМАТУР Ы	358,57 356,3	2,27 0,89	29	29		36,71	2,94
91	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,08 100ПРИБО РОВ	506,32 497,92	8,4 3,28	41	40	1	51,3	4,1
92	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1456 Т							
93	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=74% (НР = 36 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,08 100ПРИБО РОВ	629 619,63	9,37 3,66	50	49	1	63,84	5,11
94	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,212 Т							
95	ТЕРр- 65- 04- 008	ДЕМОНТАЖ СМЫВНЫХ БАЧКОВ ЧУГУННЫХ ИЛИ ФАЯНСОВЫХ НА СТЕНЕ НР=74% (НР = 26 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,08 100ПРИБО РОВ	460,86 420,46	40,4 15,79	37	34	3 1	43,32	3,47
96	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,172 Т							
97	ТЕРр- 65- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СМЫВНЫХ ТРУБ НР=74% (НР = 32 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,08 100ПРИБО РОВ	542,62 541,98	0,64 0,25	43	43		55,84	4,47
98	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0384 Т							
99	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 177 руб.) СП=70.55% (СП = 109 руб.)	0,184 100М ТРУБОПРО ВОДА	4830,85 834,29	14,44 0,37	889 ✓	154	3	73,88	13,59
100	ПРАЙС ООО БМС	ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 38- 59 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 16,9:1,18:5,38=2,66	12 ШТ	2,66						

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 118 руб.) СП=70.55% (СП = 72 руб.)	0,127 100М ТРУБОПРО ВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	1014	102	4	70,84	9
102	ПРАЙС ООО БМС	ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 105- 127 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 23:1,18:5,38=3,62	9 ШТ	3,62		33				
103	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1559 руб.) СП=70.55% (СП = 955 руб.)	0,498 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	2340	1230	885 123	218,78	108,95
104	ПРАЙС ООО БМС	КРЕПЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ТРУБ 20 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 1,7:1,18:5,38=0,27	50 ШТ	0,27		14				
105	ПРАЙС ООО БМС	ТРОЙНИК 20- 1/2" АПРЕЛЬ 2014 Г 33:1,18:5,38=5,2	18 ШТ	2,66		48				
106	ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=115.2% (НР = 253 руб.) СП=70.55% (СП = 155 руб.)	0,8 10КОМПЛ	374,22 272,86	29,26 2,06	299 ✓	218	23 2	24,9	19,92
107	ССЦ01- 301- 0628	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ- УМ- НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ С АЭРАТОРОМ	8 КОМПЛ	104		832				
108	ССЦ01- 301- 0825	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ОВАЛЬНЫЕ СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х480Х150 ММ	8 КОМПЛ	126		1008				
109	301- 0554 ТСЦ2014- 04С	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670- 630Х240- 180, 200- 175 ММ ЦЕНА=652.26/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	8 ШТ	121,24		970				
110	ТЕР- 17- 01- 001- 16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БИДЕ НР=115.2% (НР = 309 руб.) СП=70.55% (СП = 189 руб.)	0,7 10КОМПЛ	498,69 381,25	41,02 2,06	349	267	29 1	34,79	24,35
111	301- 0050 ТСЦ2014- 04С	БИДЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ, РАЗМЕРОМ 600Х350Х348, 640Х350Х380 ММ ЦЕНА=2227.54/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	7 КОМПЛ	414,04		2898				
112	ТЕР- 17- 01- 001- 21 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КАБИН ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ НР=115.2% (НР = 215 руб.) СП=70.55% (СП = 132 руб.)	0,3 10КОМПЛ	766,39 613,03	81,64 10,49	230	184	24 3	55,94	16,78
113	ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НР=115.2% (НР = 31 руб.) СП=70.55% (СП = 19 руб.)	0,3 10ШТ	101,81 88,22	0,25	31	27		8,05	2,42
114	ПРАЙС АЛТАЙ-	КАБИНА ДУШЕВАЯ	3	2321,84		6986				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЕРВИС	90X90X220 ДК2005-1 МЛАТОРЕ МАТОВОЕ СТЕКЛО 14740:1,18:5,38=2321,84 (Верхний душ в комплекте, Смеситель в комплекте, Душевая лейка в комплекте, Полки, Сидение. Алюминиевый профиль, Высокий поддон 45 см, Толщина стекла 5 мм, крыша есть, материал задней стенки акрил)	ШТ							
115	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ НР=115.2% (НР = 323 руб.) СП=70.55% (СП = 198 руб.)	0,9 10КОМПЛ	589,39 306,97	55,11 5,05	530	275	50 5	28,34	25,5
116	301- 1521 ТСЦ2014- 04С	УНИТАЗ- КОМПАКТ «КОМФОРТ» ЦЕНА=2887.24/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	9 КОМПЛ	536,66		4830				
117	ТЕРр- 65- 06- 001	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 21 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	0,02 100ПРИБО РОВ	13667,88 992,5	38,88 4,16	273	20	1	96	1,92
118	301- 1520 ТСЦ2014- 04С	ПОДВОДКА ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ РЕЗИНОВАЯ 500 ММ ЦЕНА=61.9/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	45 ШТ	11,51		518				
119	302- 1338 ТСЦ2014- 04С	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П, ДИАМЕТР 15 ММ ЦЕНА=121.38/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	45 ШТ	22,56		1015				
120	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НР=103% (НР = 46 руб.) СП=60% (СП = 27 руб.)	0,1 100ЖАЛЮЗ ИЙНЫХ РЕШЕТОК	3171,87 448,32	0,33 0,13	317	45		46,19	4,62
121	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150X490 ММ	-10 ШТ	26,9		-269				
122	ХИМТОРГ П.1450	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 200X200 С МС /ПЭ2020С АПРЕЛЬ 2014Г. 46:1,18:5,38=7,25	10 ШТ	7,25		73				
123	ТЕР- 20- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ НР=115.2% (НР = 100 руб.) СП=70.55% (СП = 61 руб.)	0,045 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХ	2485,87 1922,48	175,5 9,56	112	87	8	193,04	8,69
124	301- 1772 ТСЦ2014- 04С	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ЦЕНА=562.46/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	4,5 М2	104,55		470				
125	ТЕР- 46- 03- 010- 01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИИ	609,48 164,34	445,14 47,68	6	2	4	15,17	0,15
126	ТЕР- 46- 03- 010- 02	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59.5% (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИИ	1303,75 383,81	919,94 98,52	13	4	9	35,43	0,35
127	ТЕР- 46- 03- 010- 03	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 НР=99% (НР = 31 руб.) СП=59.5% (СП = 18 руб.)	0,02 100ОТВЕР СТИИ	4326,77 1198,56	3128,21 335,03	57	24	63	110,64	2,21

Цена согласована заказчиком

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,86 тыс. руб.

Итого: Санитарно-технические работы

26582 3260 1119 302,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

146

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[80, 82, 84, 87-88, 90-91, 93, 95, 97]	74 %	ФОТ	448
п. 16	[86, 99, 101, 103, 106, 110, 112-113, 115, 123]	115.2 %	ФОТ	3109
п. Р15.2	[117, 120]	103 %	ФОТ	67
п. 49	[125-127]	99 %	ФОТ	38

ИТОГО накладные расходы по видам работ**3662****Сметная прибыль по видам работ**

п. Р15.1	[80, 82, 84, 87-88, 90-91, 93, 95, 97]	50 %	ФОТ	305
п. 16	[86, 99, 101, 103, 106, 110, 112-113, 115, 123]	70.55 %	ФОТ	1905
п. Р15.2	[117, 120]	60 %	ФОТ	39
п. 49	[125-127]	59.5 %	ФОТ	22

ИТОГО сметная прибыль**2271****Электротехнические работы**

128	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,13 100ШТ	51,91 51,91		7 7			5,84	0,76
129	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.)	0,11 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	6 6			6,32	0,7
130	ТЕРм- 08- 02- 403- 04 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ НР=95% (НР = 20 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,105 100М	1220,99 203,42	4,22 0,44	128 ✓ 21			19	2
131	ТЕРм- 08- 02- 403- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,035 100М	310,99 182,01	6,16 0,44	11 7			17	0,6
132	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 132 руб.) СП=65% (СП = 90 руб.)	0,35 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	573 139		2	37	12,95
133	501- 8190 ТСЦ2014- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=13081,7/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	0,039 1000М	2431,54		95				
134	501- 8191 ТСЦ2014- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=24499,36/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	0,01 1000М	4553,78		46				
135	ТЕРм- 08- 03- 591- 02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 30 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,09 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	40	32	1	32,2	2,9
136	509- 1201	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	9	5,55						

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2014- 04С	ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА=29.84/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	ШТ							
137	ТЕРм- 08- 03- 591- 09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01 100ШТ	562,53 430,26	8,22 0,59	6	5		38,1	0,38
138	503- 0473 ТСЦ2014- 04С	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СТРОИЦЕНА АПРЕЛЬ 2014Г 27,33:5,38=5,08 ЦЕНА=27,33/5,38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1 ШТ	5,08		5				
139	ТЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 НР=95% (НР = 155 руб.) СП=65% (СП = 106 руб.)	0,12 100ШТ	4582,45 993,78	1279,26 367,91	550	119	154 44	88	10,56
140	ООО КИРОВСКИЕ ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	СВЕТИЛЬНИК,КДЛ- 12К 12 ВТ СВЕТОВОЙ ПОТОК 990 ЛМ 04,2014Г 1350:1,18:5,38=212,65	12 ШТ	212,65		2552				
141	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59.5% (СП = 15 руб.)	0,12 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	69	20	49 5	15,64	1,88
142	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,09 100ОТВЕР СТИЙ	63,61 53,29	10,32	6	5	1	5,49	0,49
143	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005 Т							
144	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,09 100ОТВЕР СТИЙ	61,17 51,24	9,93	6	5	1	5,28	0,48
145	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0005 Т							

Итого: Электротехнические работы

4150 366 208 33,68
49

Накладные расходы по видам работ

п. Р17	[128-129]	85 %	ФОТ	11
п. 45.2	[130-132, 135, 137, 139]	95 %	ФОТ	349
п. 49	[141]	99 %	ФОТ	25
п. Р19	[142, 144]	78 %	ФОТ	8

ИТОГО накладные расходы по видам работ

393

Сметная прибыль по видам работ

п. Р17	[128-129]	65 %	ФОТ	9
п. 45.2	[130-132, 135, 137, 139]	65 %	ФОТ	239
п. 49	[141]	59.5 %	ФОТ	15
п. Р19	[142, 144]	50 %	ФОТ	6

ИТОГО сметная прибыль

269

Прочие работы

146	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,145 Т ГРУЗА	42,98	178
147	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,145 Т ГРУЗА	12,2	51

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого: Прочие работы

229

Итого по смете:

94277

11481

2279

1119,7

338

Накладные расходы по видам работ				
п. P7	[1, 3]	80 %	ФОТ	295
п. 11	[5-6, 11, 17, 19, 21]	110.7 %	ФОТ	1251
п. 49	[24, 77, 125-127, 141]	99 %	ФОТ	199
п. 10	[25, 29, 44, 55]	106.2 %	ФОТ	679
п. P8	[31]	83 %	ФОТ	12
п. 15	[34-35, 37, 47, 49, 53-54, 60-61, 71-72, 74, 76]	94.5 %	ФОТ	3948
п. P6	[39, 41, 43]	82 %	ФОТ	167
п. P11	[51]	79 %	ФОТ	38
п. P12	[65-69]	80 %	ФОТ	176
п. P13	[70]	77 %	ФОТ	631
п. P5	[78]	89 %	ФОТ	214
п. P15.1	[80, 82, 84, 87-88, 90-91, 93, 95, 97]	74 %	ФОТ	448
п. 16	[86, 99, 101, 103, 106, 110, 112-113, 115, 123]	115.2 %	ФОТ	3109
п. P15.2	[117, 120]	103 %	ФОТ	67
п. P17	[128-129]	85 %	ФОТ	11
п. 45.2	[130-132, 135, 137, 139]	95 %	ФОТ	349
п. P19	[142, 144]	78 %	ФОТ	8
ИТОГО накладные расходы по видам работ				11602
Сметная прибыль по видам работ				
п. P7	[1, 3]	68 %	ФОТ	251
п. 11	[5-6, 11, 17, 19, 21]	63.75 %	ФОТ	721
п. 49	[24, 77, 125-127, 141]	59.5 %	ФОТ	118
п. 10	[25, 29, 44, 55]	53.55 %	ФОТ	341
п. P8	[31]	65 %	ФОТ	10
п. 15	[34-35, 37, 47, 49, 53-54, 60-61, 71-72, 74, 76]	46.75 %	ФОТ	1952
п. P6	[39, 41, 43]	62 %	ФОТ	126
п. P11	[51]	50 %	ФОТ	24
п. P12	[65-69]	50 %	ФОТ	112
п. P13	[70]	50 %	ФОТ	410
п. P5	[78]	65 %	ФОТ	156
п. P15.1	[80, 82, 84, 87-88, 90-91, 93, 95, 97]	50 %	ФОТ	305
п. 16	[86, 99, 101, 103, 106, 110, 112-113, 115, 123]	70.55 %	ФОТ	1905
п. P15.2	[117, 120]	60 %	ФОТ	39
п. P17	[128-129]	65 %	ФОТ	9
п. 45.2	[130-132, 135, 137, 139]	65 %	ФОТ	239
п. P19	[142, 144]	50 %	ФОТ	6
ИТОГО сметная прибыль				6724
Прямые затраты				94277
Основная зарплата				11481
Материальные затраты				80288
Эксплуатация машин				2279
в тч ЗП машинистов				338
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				229
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				178
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				51
Накладные расходы (по смете)				11602

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 898,98 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				6724				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				112603				
		Всего в ценах января 2000 г.				112603				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (1 или 1.04)		1.05		187				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (1 или 1.05)		1.05		54				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				112615				
		-Переход в тек. цены за апрель 2014г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		11.75		134902				
		З/плата машинистов в тек. ценах		11.75		3972				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.11		13925				
		Материалы в тек. ценах		5.38		431949				
		в т.ч. материалы в тек. ценах, учтенные в расценках-работах		5.38		78295				
		в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтенные в расценках-работах		5.38		353654				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.5	✓	1590				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		6.9	✓	373				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1963				
		Итого в тек. ценах без оборудования				582739				
		НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		9.99		115904				
		СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		9.4		63206				
		ИТОГО с НР и СП				761849				
		Итого СМР				761849				
		НДС		18 %		137133				
		ВСЕГО с НДС				898982				

Составил:

Л.В.Минина

Проверил:

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 898,98 тыс.руб

Сухарева О.Л.

15.08.2014г.