

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

для документов

В.И. Саменовский

" " 20__ г.

" " 20__ г.

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование стройки)КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт помещений КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(по плану БТИ: 1 этаж, №№ 51,53-58,65,68), адрес: г. Киров, ул. Московская, д.163

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 578373 руб.
 строительных работ 563630 руб.
 монтажных работ 14743 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 89006 руб.
 Нормативная трудоемкость 732 чел. час.

Смета составлена в ценах 01,01, 2000г. с пересчетом на 01.05.2014г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Полы

1	ТЕРр- 57- 03- 002	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НР=80% (НР = 42 руб.) СП=68% (СП = 35 руб.)	0,4114 100М ПЛИНТУСА	126,94 126,94		52	52		14,28	5,87
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,4787 Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 130 руб.) СП=68% (СП = 111 руб.)	0,2345 100М2 ПОКРЫТИЯ	724,69 678,16	46,53 18,18	170	159	11 4	69,87	16,38
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т							
5	ТЕР- 11- 01- 011- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЫЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110.7% (НР = 82 руб.) СП=63.75% (СП = 47 руб.)	0,2486 100М2 СТЫЖКИ	322,6 286,06	36,54 12,82	80	71	9 3	31,61	7,86
6	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110.7% (НР = 118 руб.) СП=63.75% (СП = 68 руб.)	0,2564 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1250,58 1254,16 386,63	119,08 122,86 30,29 2,85	321 322	99	31 21	31,02	7,95
7	ССЦ01- 101- 0074	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 70/30	-0.0048 Т	1822		-9				
8	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.0021 Т	1974		-4				
9	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.0403 Т	1846		-74				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 578 372 тыс.руб.

Сухарева О.Л.

ССЦ01-113-0101 МУКА АНДЕЗИ - 0,0321 741
ТОВАР Т

-24

15.08.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	ССЦ01- 101- 1745	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	-0.0146	5466		-80	✓				
			T								
11	ТЕР- 11- 01- 004- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 004- 05 НР=110,7% (НР = 37 руб.) СП=63,75% (СП = 21 руб.)	0,2564	391,84	62,82	100	✓	33	16	10,47	2,68
		100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	130,45	1,58							
12	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.001	1974		-2					
			T								
13	ССЦ01- 113- 0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	-0.0162	741		-12					
			T								
14	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.02	1846		-37					
			T								
15	101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13Л /М2) ЦЕНА=46,06/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	3,33	8,56		29					
			Л								
16	ТЕР- 08- 01- 003- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ- СТЕНЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ДУШЕВЫМ ПОДДОНОМ НР=109,8% (НР = 10 руб.) СП=68% (СП = 6 руб.)	0,0338	1161,37	57,09	39		9	2	24,38	0,82
		100М2 ИЗОЛИРУЕ МОИ ПОВЕРХ	264,1								
17	ССЦ01- 101- 0594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	-0.0081	3018		-24					
			T								
18	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.0005	1846		-1					
			T								
19	ССЦ01- 101- 0322	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ- 1, КТ- 2	-0.0008	3593		-3					
			T								
20	ХИМТОРГ	CERESIT CL51 ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 5 КГ (РАСХОД 1,4 КГ/М2 - 2 СЛОЯ) ЦЕНА 04,2014Г 1108;5,5,38;1,18=34,94 (ПРАЙС П.7857)	40,63	34,91		1418					
			КГ								
		(для пп. 6, 11, 16)									
21	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 122 руб.) СП=63,75% (СП = 70 руб.)	0,2564	480,56	57,09	123		105	15	45,44	11,65
		100М2 СТЯЖКИ	411,22	20,04				5			
22	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,532	595		317					
			М3								
23	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 30 ММ) НР=110,7% (НР = 6 руб.) СП=63,75% (СП = 3 руб.)	0,5128	15,17	9,96	8		3	5	0,57	0,29
		100М2 СТЯЖКИ	5,21	3,32				2			
24	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,2615	595		156					
			М3								
25	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=110,7% (НР = 406 руб.) СП=63,75% (СП = 234 руб.)	0,2564	8625,53	188,21	2212		352	48	137,75	35,32
		100М2 ПОКРЫТИЯ	1371,82	60,17				15			
26	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	-26.1528	59,8		-1564					

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"

Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2							
27	101- 0287 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЦЕНА=283.66/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	26,1528	52,72		1379				

Итого: Полы 4595 883 137 88,84
37

Накладные расходы по видам работ

п. Р7	[1, 3]	80 %	ФОТ	172
п. 11	[5-6, 11, 21, 23, 25]	110.7 %	ФОТ	771
п. 8	[16]	109.8 %	ФОТ	10
ИТОГО накладные расходы по видам работ				953
Сметная прибыль по видам работ				
п. Р7	[1, 3]	68 %	ФОТ	146
п. 11	[5-6, 11, 21, 23, 25]	63.75 %	ФОТ	443
п. 8	[16]	68 %	ФОТ	6
ИТОГО сметная прибыль				595

Проемы, перегородка

Окна										
28	ТЕР- 46- 04- 012- 01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ НР=99% (НР = 70 руб.) СП=59.5% (СП = 42 руб.)	0,0386	1986,88	250,14	77	67	10	188,54	7,28
			100M2	1736,74	97,74			4		
29	ТЕР- 10- 01- 034- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 41 руб.) СП=53.55% (СП = 21 руб.)	0,0193	11802,75	529,26	228	38	10	196,36	3,79
			100M2	1955,58	27,77			1		
30	203- 0941 ТСЦ2014- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ГЛУХОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=3215.08/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1,93	597,6		1153				
			M2							
31	ТЕР- 10- 01- 034- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР=106.2% (НР = 52 руб.) СП=53.55% (СП = 26 руб.)	0,0193	14969,71	631,29	289	48	12	248,49	4,8
			100M2	2474,73	27,77			1		
32	203- 0959 ТСЦ2014- 04С	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, С ПОВОРОТНО- ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ), ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ЦЕНА=5648.98/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1,93	1050		2027				
			M2							
33	ПРАЙС ДОБРЫЕ ОКНА 04,2014	СЕТКА МОСКИТНАЯ S=1 М2 500:1,18:5,38=78,76	1,93	78,76		1521				
			M2							
34	ТЕР- 10- 01- 035- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР=106.2% (НР = 5 руб.) СП=53.55% (СП = 3 руб.)	0,0224	3056,03	17,65	68	5		24,37	0,55
			100П М	236,52	0,63					

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	101- 2905 ТСЦ2014- 04С	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 250 ММ ЦЕНА=151.1/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	2,24 М	28,09		63				
36	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,0224 100М	2867,59 401,93	6 1,01	64	9		41,41	0,93
37	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.005 Т	12934		-65				
38	101- 3741 ТСЦ2014- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=41308.78/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	0,004 Т	7678,21		31				
39	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94.5% (НР = 27 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.)	0,0115 100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	64	29	1	234,67	2,7
40	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 22 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,0115 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	40	23		183,62	2,11
41	101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315.04/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	1,15 М2	58,56		67				
42	ТЕР- 15- 01- 050- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО- СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ НР=94.5% (НР = 19 руб.) СП=46.75% (СП = 9 руб.)	0,0103 100М2 ОБЛИЦОВК И	2612,66 2001,22	56,99 1,26	27	20	1	191,44	1,97
43	101- 3434 ТСЦ2014- 04С	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ЦЕНА=175.07/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1,082 М2	32,54		35				

Итого: Окна

4320 239 34 24,12
6

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[28]	99 %	ФОТ	70
п. 10	[29, 31, 34]	106.2 %	ФОТ	98
п. Р8	[36]	83 %	ФОТ	7
п. 15	[39-40, 42]	94.5 %	ФОТ	68

ИТОГО накладные расходы по видам работ

243

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[28]	59.5 %	ФОТ	42
п. 10	[29, 31, 34]	53.55 %	ФОТ	50
п. Р8	[36]	65 %	ФОТ	6
п. 15	[39-40, 42]	46.75 %	ФОТ	34

ИТОГО сметная прибыль

132

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб.

Двери

44	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ	0,09	610,01		55	55		67,4	6,07
----	-------------------	------------------	------	--------	--	----	----	--	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 45 руб.) СП=62% (СП = 34 руб.)	100КОРОБ ОК	610,01						
45	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР								
			T							
46	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 31 руб.) СП=62% (СП = 24 руб.)	0,116 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		38	38		36,28	4,21
47	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2359							
			T							
48	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,8916 100М НАЛИЧНИК ОВ	38,1 38,1		34	34		4,21	3,75
49	ТЕР- 10- 01- 047- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 175 руб.) СП=53.55% (СП = 88 руб.)	0,0901 100М2 ПРОЕМОВ	6725,78 1815,07	653,51 16,57	606	164	59 1	184,6	16,63
50	ООО СК ОРИОН- М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, РАЗМ 670Х2070 ММ АПРЕЛЬ 2014Г 11800:5,38:1,18=1869,16(3 БЛОК	1869,16		5607				
51	ООО СК ОРИОН- М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ РАЗМ 1170Х2070 ММ АПРЕЛЬ 2014Г 17075:1,18:5,38=2704,74	2 БЛОК	2704,74		5409				
52	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ НР=94.5% (НР = 1 руб.)	0,0128 100М2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16	1	1		7,53	0,1
53	101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13 Л/М2) ЦЕНА=46.06/5,38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	0,166 Л	8,56		1				
54	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 23 руб.) СП=46.75% (СП = 11 руб.)	0,0128 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	44	24	1	183,62	2,35
55	101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315.04/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1,28 М2	58,56		75				
56	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 22 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,012 100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИ ОИ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	43	28		228,35	2,74

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,071							
			T							
58	ТЕР- 15- 04- 005- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 3 руб.) СП=46.75% (СП = 1 руб.)	0,006	2092,05	16,84	13	3		49,34	0,3
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	503,81	0,32						
59	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 4 руб.) СП=46.75% (СП = 2 руб.)	0,006	1833,12	12,16	11	4		58,66	0,35
		100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	606,47	0,16						
Итого: Двери						11937	351	60		36,5

								1		
		Накладные расходы по видам работ								
п. Р6	[44, 46, 48]		82 %	ФОТ	104					
п. 10	[49]		106.2 %	ФОТ	175					
п. 15	[52, 54, 58-59]		94.5 %	ФОТ	31					
п. Р11	[56]		79 %	ФОТ	22					
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				332				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. Р6	[44, 46, 48]		62 %	ФОТ	79					
п. 10	[49]		53.55 %	ФОТ	88					
п. 15	[54, 58-59]		46.75 %	ФОТ	14					
п. Р11	[56]		50 %	ФОТ	14					
		ИТОГО сметная прибыль				195				

		Перегородки								
60	ТЕР- 10- 01- 015- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САУЗЛАХ НР=106.2% (НР = 132 руб.) СП=53.55% (СП = 66 руб.)	0,1208	2447,7	417,24	296	124	50	102,24	12,35
		100М2 ПЕРЕГОРО ДОК И БАРЬ	1018,15							
61	ССЦ01- 102- 0024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40- 75 ММ, II СОРТА	-0.0652	1016		-66				
		M3								
62	ССЦ01- 101- 0181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	-0.0001	7940		-1				
		T								
63	ССЦ01- 101- 0782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, МАССА 1,8 КГ	-0.0083	6686		-55				
		T								
64	ООО"СУ- 21"	ПЕРЕГОРОДКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ АЛТ 118. КАРКАС:АЛЮМИНЕВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ, ГЛУХАЯ ЧАСТЬ: ЛДСП 16 ММ РАЗМ 3240х2000х1400 ММ ЦЕНА 04,2014Г. 35149:5,38=6533,27	1	6533,27		6533				
		БЛОК								

Итого: Перегородки						6707	124	50		12,35
---------------------------	--	--	--	--	--	------	-----	----	--	-------

		Накладные расходы по видам работ								
п. 10	[60]		106.2 %	ФОТ						
		ИТОГО накладные расходы по видам работ								
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 10	[60]		53.55 %	ФОТ						
		ИТОГО сметная прибыль				66				

Итого: Проемы, перегородка						22964	714	144		72,96
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----	-----	--	-------

								7		
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49	[28]		99 %	ФОТ	70					
п. 10	[29, 31, 34, 49, 60]		106.2 %	ФОТ	405					

132 КОГБУ "Региональный центр
132 ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
66 составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р8	[36]			83 %	ФОТ	7				
п. 15	[39-40, 42, 52, 54, 58-59]			94.5 %	ФОТ	99				
п. Р6	[44, 46, 48]			82 %	ФОТ	104				
п. Р11	[56]			79 %	ФОТ	22				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						707				
Сметная прибыль по видам работ										
п. 49	[28]			59.5 %	ФОТ	42				
п. 10	[29, 31, 34, 49, 60]			53.55 %	ФОТ	204				
п. Р8	[36]			65 %	ФОТ	6				
п. 15	[39-40, 42, 54, 58-59]			46.75 %	ФОТ	48				
п. Р6	[44, 46, 48]			62 %	ФОТ	79				
п. Р11	[56]			50 %	ФОТ	14				
ИТОГО сметная прибыль						393				

Отделочные работы

65	ТЕР- 15- 01- 047-16 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кзм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=94.5% (НР = 25 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0,0286 100M2 ПОВЕРХ ОСТИ ОБЛИЦО	1051,25 928,12	123,13 2,94	30	26	4	86,69	2,48
66	ТЕР- 15- 01- 047-16 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ НР=94.5% (НР = 283 руб.) СП=46.75% (СП = 140 руб.)	0,2234 100M2 ПОВЕРХ ОСТИ ОБЛИЦО	11659,47 1334,18	192,39 4,6	2605	298	43 1	124,61	27,84
67	ССЦ01- 206- 1336	РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 100 ММ	-234.57 М	8,95		-2099				
68	101- 3434 ТСЦ2014- 04С	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ЦЕНА=175.07/5,38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04.2014г МЗ/5,38)	23,46 М2	32,54		763				
69	ССЦ01- 206- 1338	УГОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ (ПРИСТЕННЫЙ)	49 М	6,5		319				
70	ТЕРр- 62- 08- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,038 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1392,74 603,03	8,37 1,26	53	23		61,33	2,33
71	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 28 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,07 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	74	35	1	51,19	3,58
72	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	0,007 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1222,23 742,45	0,86	9	6		80,6	0,56
73	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 18 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,0352 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1136,48 656,7	0,86	40	23		65,94	2,32
74	ТЕРр- 62- 31- 005	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ	0,07	785,76	0,86	55	24		35,34	2,47

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА ДВА РАЗА С ЛЕСТНИЦ - ВЕНТКАНАЛЫ НР=80% (НР = 19 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	347,48						
75	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 313 руб.) СП=50% (СП = 204 руб.)	0,5909 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	829,18 666,47	162,71 22,4	490	394	96 13	74,3	43,9
76	ТЕР- 15- 02- 031- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН НР=94.5% (НР = 163 руб.) СП=46.75% (СП = 81 руб.)	0,419 100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	412,99 412,99		173	173		42,55	17,83
77	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН МЗ=0.09/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38) НР=94.5% (НР = 80 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	1,0347 100M2 ПОКРЫТИ Я	84,04 82,55	1,47 0,16	87	85	2	7,53	7,79
78	101- 4243 ТСЦ2014- 04С	ГРУНТОВКА CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13 Л/М2) ЦЕНА=46,06/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. МЗ/5,38)	13,45 Л	8,56		115				
79	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 1898 руб.) СП=46.75% (СП = 939 руб.)	1,0347 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	3561	1986	41 22	183,62	189,99
80	101- 0258 ТСЦ2014- 04С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=315,04/5.38 Кмат=1/5.38 (Пересчет ТСЦ 04,2014 МЗ/5,38)	103,47 М2	58,56		6059				
81	ТЕР- 15- 02- 016- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 11 руб.) СП=46.75% (СП = 6 руб.)	0,0104 100M2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2380,3 1056,9	145,1 87,89	25	11	2 1	98,72	1,03
82	ТЕР- 46- 04- 005- 01	РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОВ БЕТОННЫХ НР=99% (НР = 21 руб.) СП=59.5% (СП = 12 руб.)	0,153 МЗ	400,31 104,58	295,73 31,67	61	16	45 5	10,37	1,59
83	ТЕРр- 55- 05- 001	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 193 руб.) СП=65% (СП = 141 руб.)	0,15 100M2 ПЕРЕГОРО ДОК	1990,88 1370,49	620,39 73,65	299	206	93 11	141,2	21,18
84	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3,2398 Т							
Итого: Отделочные работы						12719	3306	327		324,9

Накладные расходы по видам работ			
п. 15	[65-66, 76-77, 79, 81]	94.5 %	ФОТ
п. P12	[70-74]	80 %	ФОТ
п. P13	[75]	77 %	ФОТ

53
КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 49	[82]			99 %	ФОТ	21				
п. P5	[83]			89 %	ФОТ	193				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					3075				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. 15	[65-66, 76-77, 79, 81]			46.75 %	ФОТ	1218				
п. P12	[70-74]			50 %	ФОТ	57				
п. P13	[75]			50 %	ФОТ	204				
п. 49	[82]			59.5 %	ФОТ	12				
п. P5	[83]			65 %	ФОТ	141				
	ИТОГО сметная прибыль					1632				

Санитарно-технические работы

85	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 73 руб.) СП=50% (СП = 50 руб.)	0,12	831,39	10,34	100	99	1	85,3	10,24
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		821,05	4,04					
86	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1956							
		Т								
87	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	0,081	667,41	5,17	54	54		68,8	5,57
		100М ТРУБОПРО ВОДА С ФАСО		662,24	2,02					
88	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0702							
		Т								
89	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 88 руб.) СП=50% (СП = 60 руб.)	0,364	377,61	7,2	137	119	3	34,66	12,62
		100М ТРУБОПРО ВОДА		328,04	1,26					
90	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0898							
		Т								
91	ТЕР- 17- 01- 001- 21 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0	УСТАНОВКА КАБИН ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115.2% (НР = 24 руб.) СП=70.55% (СП = 15 руб.)	0,1	239,36	26,13	24	21	3	19,46	1,95
		10КОМПЛ		213,23	3,36					
92	ТЕРр- 65- 04- 004	ДЕМОНТАЖ ВАНН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ НР=74% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,02	2928,85	84,99	59	57	2	293	5,86
		100ПРИБО РОВ		2843,86	33,21			1		
93	ТЕРр- 65- 03- 006	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,03	562,65	3,88	17	17		57,57	1,73
		100ШТ АРМАТУР Ы		558,77	1,52					
94	509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0078							
		Т								
95	ТЕРр- 65- 03- 007	СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,06	358,57	2,27	22	22		36,71	2,2
		100ШТ АРМАТУР Ы		356,3	0,89					
96	ТЕРр- 65- 04- 001	ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 15 руб.)	0,06	506,32	8,4	30	29	1	51,3	3,08
		100ПРИБО РОВ		497,92	3,28					
97	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1456							
		Т								
98	ТЕРр- 65- 04- 002	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=74% (НР = 19 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,04	629	9,37	25	25		63,84	2,55
		100ПРИБО РОВ		619,63	3,66					
99	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,212							
		Т								

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	ТЕРр- 65- 04- 008	ДЕМОНТАЖ СМЫВНЫХ БАЧКОВ ЧУГУННЫХ ИЛИ ФАЯНСОВЫХ НА СТЕНЕ НР=74% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	0,04 100ПРИБО РОВ	460,86 420,46	40,4 15,79	18	16	2 1	43,32	1,73
101	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,086 Т							
102	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,172 Т							
103	ТЕРр- 65- 04- 005	ДЕМОНТАЖ СМЫВНЫХ ТРУБ НР=74% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,04 100ПРИБО РОВ	542,62 541,98	0,64 0,25	22	22		55,84	2,23
104	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0192 Т							
105	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0384 Т							
106	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 78 руб.) СП=70.55% (СП = 48 руб.)	0,081 100М ТРУБОПРО ВОДА	4830,85 834,29	14,44 0,37	391	68	1	73,88	5,98
107	ПРАЙС ООО БМС	ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 38- 59 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 16,9:1,18:5,38=2,66	5 ШТ	2,66		13				
108	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 111 руб.) СП=70.55% (СП = 68 руб.)	0,12 100М ТРУБОПРО ВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	958	96	4	70,84	8,5
109	ПРАЙС ООО БМС	ХОМУТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 105- 127 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 23:1,18:5,38=3,62	9 ШТ	3,62		33				
110	ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 1139 руб.) СП=70.55% (СП = 698 руб.)	0,364 100М ТРУБОПРО ВОДА	4699,24 2470,64	1776,53 246,73	1711	899	647 90	218,78	79,63
111	ПРАЙС ООО БМС	КРЕПЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ТРУБ 20 ММ АПРЕЛЬ 2014 Г 1,7:1,18:5,38=0,27	36 ШТ	0,27		10				
112	ПРАЙС ООО БМС	ТРОЙНИК 20- 1/2" АПРЕЛЬ 2014 Г 33:1,18:5,38=5,2	6 ШТ	2,66		16				
113	ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=115.2% (НР = 190 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	0,6 10КОМПЛ	374,22 272,86	29,26 2,06	225	164	18 1	24,9	14,94
114	ССЦ01- 301- 0628	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ- УМ- НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ С АЭРАТОРОМ	6 КОМПЛ	104		624				
115	ССЦ01- 301- 0825	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАФОРОВЫЕ И ФАФОРОВЫЕ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, ОВАЛЬНЫЕ СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550X480X150 ММ	6 КОМПЛ	126		756				
116	301- 0554	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ	6	121,24						

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТСЦ2014- 04С	УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640X215X200, 670- 630X240- 180, 200- 175 ММ ЦЕНА=652,26/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	ШТ							
117	ТЕР- 17- 01- 001- 17 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ГЛУБОКИХ НР=115.2% (НР = 26 руб.) СП=70.55% (СП = 16 руб.)	0,1 10КОМПЛ	349,2 216,78	62,88 8,65	35	22	6 1	19,78	1,98
118	ССЦ01- 301- 0543	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЧУГУННЫЕ ГЛУБОКИЕ ПДЧГ- 800 С ЧУГУННЫМ СИФОНОМ, ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ	1 КОМПЛ	1126		1126				
119	ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НР=115.2% (НР = 10 руб.) СП=70.55% (СП = 6 руб.)	0,1 10ШТ	101,81 88,22	0,25	10	9		8,05	0,81
120	ССЦ01- 301- 9450	СМЕСИТЕЛИ	1 ШТ							
121	301- 0621 ТСЦ2014- 04С	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАНН СМ- В- ШТ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, С КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, С ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ, ШТАНГОЙ ЦЕНА=2312.84/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	1 КОМПЛ	429,9		430				
122	ТЕР- 17- 01- 001- 21 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА КАБИН ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ НР=115.2% (НР = 144 руб.) СП=70.55% (СП = 88 руб.)	0,2 10КОМПЛ	766,39 613,03	81,64 10,49	153	123	16 2	55,94	11,19
123	ПРАЙС АЛТАЙ- СЕРВИС	КАБИНА ДУШЕВАЯ 90X90X220 ДК2005- 1MILATORE МАТОВОЕ СТЕКЛО 14740:1,18:5,38=2321,84 (Верхний душ в комплекте, Смеситель в комплекте, Душевая лейка в комплекте, Полки, Сидение, Алюминиевый профиль, Высокий поддон 45 см, Толщина стекла 5 мм, крыша есть, материал задней стенки акрил)	2 ШТ	2321,84		4644				
124	ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НР=115.2% (НР = 20 руб.) СП=70.55% (СП = 12 руб.)	0,2 10ШТ	101,81 88,22	0,25	20	17		8,05	1,61
125	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ НР=115.2% (НР = 144 руб.) СП=70.55% (СП = 88 руб.)	0,4 10КОМПЛ	589,39 306,97	55,11 5,05	236	123	22 2	28,34	11,33
126	301- 1521 ТСЦ2014- 04С	УНИТАЗ- КОМПАКТ «КОМФОРТ» ЦЕНА=2887.24/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	4 КОМПЛ	536,66		2147				
127	ТЕРр- 65- 06- 001	СМЕНА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 21 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	0,02 100ПРИБО РОВ	13667,88 992,5	38,88 4,16	273	20	1	96	1,92
128	301- 1520 ТСЦ2014- 04С	ПОДВОДКА ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ РЕЗИНОВАЯ 500 ММ ЦЕНА=61.9/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	22 ШТ	11,51		253				
129	302- 1338 ТСЦ2014- 04С	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П, ДИАМЕТР 15 ММ ЦЕНА=121.38/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г МЗ/5,38)	22 ШТ	22,56		486				
130	ТЕРр- 65- 33- 001	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ	0,07	3171,87	0,33	222	31		46,19	3,23

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕШЕТОК НР=103% (НР = 32 руб.) СП=60% (СП = 19 руб.)	100ЖАЛЮЗ ИИНЫХ РЕШЕТОК	448,32	0,13					
131	ССЦ01- 301- 1514	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х490 ММ	-7 ШТ	26,9		-188				
132	ХИМТОРГ П.1450	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 200Х200 С МС /ПЭ2020С АПРЕЛЬ 2014Г. 46:1,18;5,38=7,25	7 ШТ	7,25		51				
133	ТЕР- 20- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ НР=115,2% (НР = 96 руб.) СП=70,55% (СП = 59 руб.)	0,0425 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ВОЗДУХ	2485,87 1922,48	175,5 9,56	106	83	7	193,04	8,2
134	301- 1772 ТСЦ2014- 04С	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ЦЕНА=562,46/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г. М3/5,38)	4,25 М2	104,55		444				
135	ТЕР- 46- 03- 010- 01	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 2 руб.) СП=59,5% (СП = 1 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИЙ	609,48 164,34	445,14 47,68	6	2	4	15,17	0,15
136	ТЕР- 46- 03- 010- 02	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ2 НР=99% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,01 100ОТВЕР СТИЙ	1303,75 383,81	919,94 98,52	13	4	9 1	35,43	0,35
137	ТЕР- 46- 03- 010- 03	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500 СМ2 НР=99% (НР = 31 руб.) СП=59,5% (СП = 18 руб.)	0,02 100ОТВЕР СТИЙ	4326,77 1198,56	3128,21 335,03	87	24	63 7	110,64	2,21

Итого: Санитарно-технические работы

16536 2166 810 201,81
106

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[85, 87, 89, 92-93, 95-96, 98, 100, 103]	74 %	ФОТ	342
п. 16	[91, 106, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 124-125, 133]	115,2 %	ФОТ	1982
п. Р15.2	[127, 130]	103 %	ФОТ	53
п. 49	[135-137]	99 %	ФОТ	38

ИТОГО накладные расходы по видам работ

2415

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[85, 87, 89, 92-93, 95-96, 98, 100, 103]	50 %	ФОТ	234
п. 16	[91, 106, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 124-125, 133]	70,55 %	ФОТ	1214
п. Р15.2	[127, 130]	60 %	ФОТ	31
п. 49	[135-137]	59,5 %	ФОТ	22

ИТОГО сметная прибыль

15011

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс. руб.

Электротехнические работы

138	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	51,91 51,91		3	3		5,84	0,35
139	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,07 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	4	4		6,32	0,44
140	ТЕРм- 08- 02- 403-	ПРОВОД ГРУППОВОЙ	0,133	1220,99	4,22	162	27	1	19	2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Изм. Вып. 1 2013	ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	100М	203,42	0,44					
141	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм. Вып. 1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,18 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	295	71	1	37	6,66
142	501- 8190 ТСЦ2014- 04С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА ВВГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=13081,7/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	0,0313 ✓ 1000М	2431,54		76				
143	ТЕРм- 08- 03- 591- 02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,07 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	31	25	1	32,2	2,25
144	509- 1201 ТСЦ2014- 04С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА=29,84/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	7 ШТ	5,55		39				
145	ТЕРм- 08- 03- 591- 09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01 100ШТ	562,53 430,26	8,22 0,59	6	5		38,1	0,38
146	503- 0473 ТСЦ2014- 04С	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА=27,33/5,38 Кмат=1/5,38 (Пересчет ТСЦ 04,2014г М3/5,38)	1 ШТ	5,08		5				
147	ТЕРм- 08- 03- 594- 01	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1 НР=95% (НР = 155 руб.) СП=65% (СП = 106 руб.)	0,12 100ШТ	4582,45 993,78	1279,26 367,91	550	119	154 44	88	10,56
148	ООО КИРОВСКИЕ ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ	СВЕТИЛЬНИК КДЛ- 12К 12 ВТ СВЕТОВОЙ ПОТОК 990 ЛМ 04,2014Г 1350:1,18;5,38=212,65	12 ШТ	212,65		2552				
149	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,05 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	3	2	1	5,49	0,27
150	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0003 Т							
151	ТЕРр- 69- 02- 002	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 0,5 КИРПИЧА ТОЛЩИНЫ СТЕН ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 69- 2- 1 НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,05 100ОТВЕРСТИЙ	61,17 51,24	9,93	3	3		5,28	0,26
152	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0003 Т							
Итого: Электротехнические работы						3729	259	158	23,71	
								44		

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 578,37 тыс.руб.

Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[138-139]	85 %	ФОТ 6
п. 45.2	[140-141, 143, 145, 147]	95 %	ФОТ 277
п. Р19	[149, 151]	78 %	ФОТ 4
ИТОГО накладные расходы по видам работ			287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р17	[138-139]			65 %	ФОТ		5			
п. 45.2	[140-141, 143, 145, 147]			65 %	ФОТ		189			
п. Р19	[149, 151]			50 %	ФОТ		3			
ИТОГО сметная прибыль							197			
Прочие работы										
153	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,625 Т ГРУЗА	42,98			156			
154	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,625 Т ГРУЗА	12,2			44			
Итого: Прочие работы							200			
Итого по смете:						60743	7328	1576		712,23
								247		
Накладные расходы по видам работ										
п. Р7	[1, 3]			80 %	ФОТ		172			
п. 11	[5-6, 11, 21, 23, 25]			110.7 %	ФОТ		771			
п. 8	[16]			109.8 %	ФОТ		10			
п. 49	[28, 82, 135-137]			99 %	ФОТ		129			
п. 10	[29, 31, 34, 49, 60]			106.2 %	ФОТ		405			
п. Р8	[36]			83 %	ФОТ		7			
п. 15	[39-40, 42, 52, 54, 58-59, 65-66, 76-77, 79, 81]			94.5 %	ФОТ		2559			
п. Р6	[44, 46, 48]			82 %	ФОТ		104			
п. Р11	[56]			79 %	ФОТ		22			
п. Р12	[70-74]			80 %	ФОТ		88			
п. Р13	[75]			77 %	ФОТ		313			
п. Р5	[83]			89 %	ФОТ		193			
п. Р15.1	[85, 87, 89, 92-93, 95-96, 98, 100, 103]			74 %	ФОТ		342			
п. 16	[91, 106, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 124-125, 133]			115.2 %	ФОТ		1982			
п. Р15.2	[127, 130]			103 %	ФОТ		53			
п. Р17	[138-139]			85 %	ФОТ		6			
п. 45.2	[140-141, 143, 145, 147]			95 %	ФОТ		277			
п. Р19	[149, 151]			78 %	ФОТ		4			
ИТОГО накладные расходы по видам работ							7437			
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р7	[1, 3]			68 %	ФОТ		146			
п. 11	[5-6, 11, 21, 23, 25]			63.75 %	ФОТ		443			
п. 8	[16]			68 %	ФОТ		6			
п. 49	[28, 82, 135-137]			59.5 %	ФОТ		76			
п. 10	[29, 31, 34, 49, 60]			53.55 %	ФОТ		204			
п. Р8	[36]			65 %	ФОТ		6			
п. 15	[39-40, 42, 54, 58-59, 65-66, 76-77, 79, 81]			46.75 %	ФОТ		1266			
п. Р6	[44, 46, 48]			62 %	ФОТ		79			
п. Р11	[56]			50 %	ФОТ		14			
п. Р12	[70-74]			50 %	ФОТ		57			
п. Р13	[75]			50 %	ФОТ		204			
п. Р5	[83]			65 %	ФОТ		141			
п. Р15.1	[85, 87, 89, 92-93, 95-96, 98, 100, 103]			50 %	ФОТ		234			

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 16	[91, 106, 108, 110, 113, 117, 119, 122, 124-125, 133]			70.55 %	ФОТ	1214				
п. Р15.2	[127, 130]			60 %	ФОТ	31				
п. Р17	[138-139]			65 %	ФОТ	5				
п. 45.2	[140-141, 143, 145, 147]			65 %	ФОТ	189				
п. Р19	[149, 151]			50 %	ФОТ	3				
	ИТОГО сметная прибыль					4318				
	Прямые затраты					60743				
	Основная зарплата					7328				
	Материальные затраты					51639				
	Эксплуатация машин					1576				
	в тч ЗП машинистов					247				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					200				
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы					156				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					44				
	Накладные расходы (по смете)					7437				
	Сметная прибыль (по смете)					4318				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					72498				
	Всего в ценах января 2000 г.					72498				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (1 или 1.04)			1.05		164				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (1 или 1.05)			1.05		46				
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					72508				
	-Переход в тек. цены за апрель 2014г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах			11.75		86104				
	З/плата машинистов в тек. ценах			11.75		2902				
	Эксплуатация машин в тек. ценах			6.11		9629				
	Материалы в тек. ценах			5.38		277818				
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах			5.38		52579				
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах			5.38		225239				
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)			8.5		1394				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21			6.9		317				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС					1711				
	Итого в тек. ценах без оборудования					375262				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)			9.99		74296				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			9.4		40589				
	ИТОГО с НР и СП					490147				
	Итого СМР					490147				
	НДС			18 %		88226				
	ВСЕГО с НДС					578373				

Составил: Л.В.Минина

Проверил:

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 578,37 тыс.руб

Сухарева О.Л.

15.08.2014г.