

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО – РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКАПРОЕКТ»**

**РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ЦЕНТРА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ
КОГБУЗ «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПО АДРЕСУ: Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 163**

ТОМ 1: СМЕТЫ

04-04/13-1 – АС

1443

2013

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО – РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКАПРОЕКТ»

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ЦЕНТРА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ
КОГБУЗ «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
ПО АДРЕСУ: Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 163

Том1: СМЕТЫ

04-04/13-1– АС

Генеральный директор

Р.А. Мочалов

Главный инженер проекта

Р.А. Мочалов



Согласовано:				
Инов. № подл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-04-13

от 12.04.2013

«Ремонт помещений центра планирования семьи на 2 этаже КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр" по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 163»

Основание: чертежи №

04-04/13-1 АС, листы 01-09

Составлен в базовых ценах:

ТЕР 2001, с индексами августа 2013г.

Сметная стоимость работ:

2767026,31 Руб.

Трудоемкость работ:

3296,68 Чел. час.

Средства на оплату труда:

384542,52 Руб.

Шихов С.В.

02.12.13г.

Раздел 01: Демонтажные работы

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			всего	материалы	зплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		материалы	затр.тр. единич. всего
				всего	экс. маш.	ЗП маш				экс. маш.	ЗП маш		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи [Накл.:76%;Сметн.пр.:52%]	0,03 100 м2 перегородки	1802,51 1191,73	610,78 64,04					18,32 1,92	0,01 4,236		
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		0,582 т	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0 0
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток [Накл.:68%;Сметн.пр.:54%]	1,608 100 м2 покрытия	633,86 589,70	44,16 15,81					71,01 25,42	0,00 112,35096		69,87
509-9900	Строительный мусор		8,3616 т	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0 0
3	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и	4,424	92,03	3,99					17,65	0,00		11,39

0,00 т/ку "Ремонтный центр"
ценнообразованная в строительстве
Сметная стоимость проверена
2887-016 тыс. руб.

[illegible]

12 ТЕРп67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания [Накл.:72%;Сметн.пр.:52%]	0,21 100 шт.	49,77 48,85	0,92 0,33	0	10,45	10,26	0,19 0,07	0	6,32 1,3272
13 ТЕРп67-5-2 прим.	Демонтаж ламп люминесцентных [Накл.:72%;Сметн.пр.:52%]	0,1 100 шт.	732,32 117,32	0,00 0,00	615,00	73,23	11,73	0,00 0,00	61,50	13,9 1,39
14 ТЕРп67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток [Накл.:72%;Сметн.пр.:52%]	0,54 100 шт.	45,14 45,14	0,00 0,00	0,00	24,38	24,38	0,00 0,00	0,00	5,84 3,1536
15 ТЕРп46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]	0,1 100 м2	1069,71 832,32	237,39 84,99	0,00	106,97	83,23	23,74 8,50	0,00	103,91 10,391
16 ТЕРп46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]	0,1 100 м2	1621,20 1383,81	237,39 84,99	0,00	162,12	138,38	23,74 8,50	0,00	172,76 17,276
17 ТЕРп46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]	0,1 100 м2	1747,60 1510,21	237,39 84,99	0,00	174,76	151,02	23,74 8,50	0,00	188,54 18,854
18 311-01-146-1	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	20 тонна	35,32 4,11	31,21 0,00	0,00	706,40	82,20	624,20 0,00	0,00	0,5777 11,554
19 310-3012-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 12 км, 1 класс груза	20 тонна	12,65 0,00	12,65 0,00	0,00	253,00	0,00	253,00 0,00	0,00	0 0
Итого по разделу										
Раздел 02: Кладочные работы										
20 ТЕРп08-02-002-05	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м [Пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;104%;Сметн.пр.:k=0,85;64%]	0,107 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	11076,09 1397,57	532,50 65,71	9146,02	1185,14	149,54	56,98 7,03	978,62	165,5885 17,71797
21 ТЕРп15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен [Пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]	0,214 100 м2 штукатуры ваемой поверхности и	2230,99 919,05	133,64 76,42	1178,3	477,43	196,68	28,6 16,35	252,15	98,716 21,125224
Итого по разделу										
									1662,57	85,58
									346,22	1230,77
										38,843194

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и согласована 27.07.2026 г. руб.

Раздел 03: Отделочные работы

22 ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9,89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]	3,984 100 м2 окрашивае мой поверхност и	2235,50 550,42	17,88 0,28	1667,20	8906,23	2192,87	71,23 1,12	6642,13 246,94824	61,985
23 ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9,89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]	1,994 100 м2 поверхност и облицовки	6572,83 1096,98	531,85 10,42	4944,00	13106,22	2187,38	1060,51 20,78	9858,33 234,95103	117,829
24 ТЕР62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% [Накл.:68%;Сметн.пр.:40%]	2,25 100 м2 окрашивае мой поверхност и	1308,19 647,15	8,20 1,10	652,84	2943,43	1456,09	18,45 2,48	1468,89 170,3025	75,69
25 ТЕР62-16-3	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% [Накл.:68%;Сметн.пр.:40%]	7,272 100 м2 окрашивае мой поверхност и	1628,15 235,38	8,20 1,10	1384,57	11839,91	1711,68	59,63 8,00	10068,60 200,19816	27,53
26 ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9,89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]	3,685 100 м2 поверхност и облицовки	3188,82 1669,11	37,00 18,40	1482,71	11750,80	6150,67	136,34 67,80	5463,79 676,64154	183,6205
101-0256 СЦ 09.13 (291,47р)	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	368,5 м2	54,68 0,00	0,00 0,00	54,68	20149,58	0,00	0,00 0,00	20149,58 0	0
27 ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9,105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	2,452 100 м2 покрытия	823,60 401,29	66,86 4,80	355,45	2019,47	983,96	163,94 11,77	871,57 119,55952	48,76
101-4202 СЦ 09.13 (316,52р)	Линолеум коммерческий гомогенный "СИНТЕРОС HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	250,104 м2	59,38 0	0,00 0	59,38	14851,18	0,00	0,00 0	14851,18 0	0

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
27.07.2016 г. 2767,026 тыс. руб.

58 28/04/16

28 ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клею КН-2 [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	4,91 100 м плитуса	498,3 99,97	3,21 0	395,12	2446,65	490,85	15,76 0	1940,04	10,3385 50,762035
29 ТЕР11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	0,093 100 м2 изолируемо й поверхност и	2194,25 592,68	245,69 5,35	1355,88	204,07	55,12	22,85 0,5	126,1	53,107 4,938951
101-1564	Гидроизол	10,788 м2	10,3 0	0 0	10,3	111,12	0	0 0	111,12	0 0
30 ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	0,093 100 м2 стяжки	424,31 357,58	54,48 17,42	12,25	39,46	33,25	5,07 1,62	1,14	45,4365 4,2255945
402-0005 СЦ 09.13 (3669,45р)	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	0,18972 м3	688,39 0,00	0,00 0,00	688,39	130,60	0,00	0,00 0,00	130,60	0 0
31 ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 30мм [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	0,186 100 м2 стяжки	14,05 4,53	9,52 2,89	0,00	2,61	0,84	1,77 0,54	0,00	0,575 0,10695
402-0005 СЦ 09.13 (3669,45р)	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	0,09486 м3	688,39 0,00	0,00 0,00	688,39	65,30	0,00	0,00 0,00	65,30	0 0
32 ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготвлением раствора в построенных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]	3,15 100 м2 покрытия	2339,14 1192,88	180,36 52,32	965,90	7368,29	3757,57	568,13 164,81	3042,59	137,747 433,90305
101-4484 СЦ 09.13 (330,34р)	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	321,3 м2	61,97 0,00	0,00 0,00	61,97	19910,96	0,00	0,00 0,00	19910,96	0 0
33 ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]	0,19 100 м2 штукатури ваемой поверхност и	5273,22 2158,95	78,97 28,28	3035,30	1001,91	410,20	15,00 5,37	576,71	234,669 44,58711
34 ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными	0,19	2026,29	16,80	1571,40	385,00	83,24	3,19	298,57	49,335



водозащитными составами улучшенная по
штукатурке стен 100 м2
окрашивае
мой
поверхност
и
[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]

Итого по разделу

В том числе основные материалы в базовых ценах

Раздел 04: Устройство проёмов

35 ТЕРр53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах 0,073
существующих зданий 1 т
[Накл.:73%;Сметн.пр.:56%] металлокон
струкций
перемычек

Итого по разделу

Раздел 05: Заполнение проёмов

36 ТЕР10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и 0,376
внутренних дверных проемах в каменных 100 м2
стенах площадью проема до 3 м2 проёмов
[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]

ООО "СМТ-1" т.513- Блоки дверные внутренние алюминиевые 21- 15
540 (13760р) 19 (профиль АЛТС48 холодный) шт
[цена/5,33/1,18: (Ком=0,159)]

ООО "СМТ-1" т.513- Блоки дверные внутренние алюминиевые 21- 1
540 (14960р) 11 (профиль АЛТС48 холодный) шт
[цена/5,33/1,18: (Ком=0,159)]

ООО "СМТ-1" т.513- Блоки дверные внутренние алюминиевые 21- 2
540 (16360р) 12 (профиль АЛТС48 холодный) шт
[цена/5,33/1,18: (Ком=0,159)]

37 ФЕР09-04-013-01 Установка противопожарных дверей 3,8
однопольных глухих м2
[0: (Кз=0,99; Кзм=1,03; Км=1,03; Ком=1,03);
пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]
[Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]

201-9404-22 СЦ Блоки дверные металлические огнестойкие 2

438,09

0,28

117232,79 19513,72 2141,87 95577,20
55218,74 284,84 2196,4983
55218,74

10690,58 66,14 4,83 672,05 165,88
1418,27 4,48 0,33 12,10924

780,41 103,53 4,83 672,05
0,33 12,10924

14678,34 584,98 219,95 4536,89 231,15
2027,19 14,41 5,42 86,9124


2187,84 32817,60 0,00 32817,60 0
0,00 0,00 0

2378,64 2378,64 0,00 2378,64 0
0,00 0,00 0

2601,24 5202,48 0,00 5202,48 0
0,00 0,00 0

99,67 13,13 49,89 237,43 2,3805
24,06 0 9,0459

1842,66 3685,32 0 3685,32 0



[illegible]

Итого по разделу

В том числе основные материалы в базовых ценах

89998,82	1712,82	611,91	87674,09
76550,44		9,04	191,81987
			76550,44

Раздел 06: Сантехнические работы

41 ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	2,2 10 компл.	1378,36 237,27	28,99 1,79	1112,10	3032,39	521,99	63,78 3,94	2446,62 54,7745	24,8975
301-0628	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	-22 компл.	104,00 0,00	0,00 0,00	104,00	-2288,00	0,00	0,00 0,00	-2288,00 0	0
301-0644 СЦ 09.13 (1340,65р)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	14 компл.	251,51 0,00	0,00 0,00	251,51	3521,14	0,00	0,00 0,00	3521,14 0	0
301-0877 СЦ 09.13 (2318,21р)	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном хирургические, размером 650х590х180 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	8 компл.	434,90 0,00	0,00 0,00	434,90	3479,20	0,00	0,00 0,00	3479,20 0	0
42 ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	0,3 10 компл.	548,69 266,93	54,45 4,39	227,31	164,61	80,08	16,34 1,32	68,19 8,5008	28,336
301-1521 СЦ 09.13 (2919,15)	Унитаз-компакт «Комфорт» [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	3 компл.	547,63 0,00	0,00 0,00	547,63	1642,89	0,00	0,00 0,00	1642,89 0	0
43 ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	0,1 10 компл.	266,55 119,35	75,10 3,16	72,10	26,65	11,94	7,51 0,32	7,20 1,25235	12,5235
301-0541 СЦ 09.13 (1465,22р)	Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	1 компл.	274,88 0	0 0	274,88	274,88	0	0 0	274,88 0	0
44 ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,1	90,31	0,25	13,34	9,03	7,67	0,02	1,34	8,05

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 2967026 тыс. руб.

301-0621	[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	10 шт.	76,72	0		0	0	0	0,805
	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	1 компл.	245	0	245	0	245	0	245
45 ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]	0,13 100 шт.	1894,13 416,05	1478,08 139,33	0	246,24	54,09	192,15 18,11	0 45,77 5,9501
46 ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	0,125 100 м трубопрово да	4344,8 2148,38	1744,35 214,55	452,07	543,1	268,55	218,04 26,82	56,51 218,776 27,347
507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	-1,12375 10 м	42,9 0	0 0	42,9	-48,21	0	0 0	-48,21 0
302-1831 СЦ 09.13 (95,82р)	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	11 шт.	17,98 0	0 0	17,98	197,78	0	0 0	197,78 0
507-3484 СЦ 09.13 (4,41р)	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 15 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	8,5 м	0,83 0	0 0	0,83	7,06	0	0 0	7,06 0
507-3485 СЦ 09.13 (6,12р)	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	4 м	1,15 0	0 0	1,15	4,6	0	0 0	4,6 0
47 ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	0,07 100 м трубопрово да	4721,98 725,47	14,39 0,32	3982,12	330,54	50,78	1,01 0,02	278,75 5,17132 73,876
48 ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм [пункт 4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]	0,02 100 м трубопрово да	7880,42 695,65	31,36 0,96	7153,41	157,61	13,91	0,63 0,02	143,07 1,4168 70,84
Итого по разделу									
В том числе основные материалы в базовых ценах									
Раздел 07: Электромонтажные работы									

КОГБУ "Административный центр"
ценнообразователя в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и представляется 2887,026 тыс.руб

49 ТЕРм08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 [Накл.:81%;Сметн.пр.:52%]	0,61 100 шт.	6248,44 1453,36	2252,65 590,87	2542,43	3811,55	886,55	1374,12 360,43	1550,88 90,28	148 90,28
http://ledit.ru/ (2900р)										
50 ТЕРм08-03-594-09	Светильник L-SCHOOL 24 Т [цена/5,33/1,18*1,02: (Ком=0,1622)]	61 шт.	470,38 0	0 0	470,38	28693,18	0	0	28693,18	0
прим.	Светильник на кронштейнах [Накл.:81%;Сметн.пр.:52%]	0,18 100 шт.	6190,39 1738,14	1904,13 523,16	2548,12	1114,27	312,87	342,74 94,17	458,66 31,86	177 31,86
Прайс Армед (3100,00р)	Регулятор-облучатель бактерицидный Армед СН-111-130 [цена/5,33/1,18: (Ком=0,159)]	18 шт	492,90 0,00	0,00 0,00	492,90	8872,20	0,00	0,00 0,00	8872,20 0	0 0
51 ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке [Накл.:81%;Сметн.пр.:52%]	0,29 100 шт.	550,63 424,22	20,68 0,51	105,73	159,68	123,02	6,00 0,15	30,66 12,528	43,2 12,528
503-0471 СЦ 09.13 (37,39р)	Розетка открытой проводки с заземлением [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	29 шт.	7,01 0,00	0,00 0,00	7,01	203,29	0,00	0,00 0,00	203,29 0	0 0
52 ТЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке [Накл.:81%;Сметн.пр.:52%]	0,4 100 шт.	548,71 431,10	20,68 0,51	96,93	219,48	172,44	8,27 0,20	38,77 17,56	43,9 17,56
509-1441 СЦ 09.13 (22,35р)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	40 шт	4,19 0,00	0,00 0,00	4,19	167,60	0,00	0,00 0,00	167,60 0	0 0
53 ТЕРм08-03-593-10 (240р)	Световые настенные указатели [Накл.:81%;Сметн.пр.:52%] НББ 05-25 [цена/5,33/1,18*1,02: (Ком=0,1622)]	0,13 100 шт. 13 шт	1663,66 964,32 38,93 0,00	437,97 14,32 0,00 0,00	261,37 38,93	216,28 506,09	125,36 0,00	56,94 1,86 0,00 0,00	33,98 12,766 506,09 0	98,2 12,766 0 0
Итого по разделу										
В том числе основные материалы в базовых ценах										
Раздел 08: Мебель										
54 КП ООО "Пф Эстар" (139380р)	Стойка Ресепнш, размеры 5,3*1,3*1,6, столешница из постформинга, выкатной тумбой с тремя ящиками, конструкции стойки выполнены из алюминиевого профиля (стоимость, доставка, установка) [цена/5,33: (Ком=0,1876)]	1 компл	26147,69 0	0,00 0	26147,69	26147,69	0,00	0,00 0	26147,69 0	0 0
Итого по разделу										
						26147,69	0,00	0,00 0,00	26147,69	0



В том числе основные материалы в базовых ценах

26147,69

26147,69

Всего

303214,66 29076,94 6611,51 267526,21
203395,57 938,79 3296,6775

В том числе основные материалы в базовых ценах

Итого с учетом: БюллетеньРЦЦСп.2.6.8 г. Киров и территория подчиненная г.Киров Северный
коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988
к=1,15 на зарплату

307576,20 33438,48 6611,51 267526,21
1079,61 3296,6775

Итого в текущих ценах

1850324,63 384542,52 39867,41 1425914,70
12415,52 3296,6775

{бюллетень сентябрь 2013 к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам}

к=11,5 на зарплату

к=6,03 на эксплуатацию машин

к=5,33 на материалы

к=5,33 на основные материалы

В том числе основные материалы

1084098,39 1084098,39

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого

Накладные расходы (ГЭСНр-55 Перегородки) 76 1850324,63

Накладные расходы (ГЭСНр-57 Полы) 378,62

Накладные расходы (ГЭСНр-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы) 68 13602,42

Накладные расходы (ГЭСНр-62 Малярные работы) 65 13707,88

Накладные расходы (ГЭСНр-65 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разбор) 68 38969,25

Накладные расходы (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы) 63 417,17

Накладные расходы (ГЭСНр-67 Электромонтажные работы) 109 15634,81

Накладные расходы (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений) 72 442,23

Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы) 94 5262,22

Накладные расходы (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков) 100 978,39

Накладные расходы (ГЭСН-15 Отделочные работы) 104 1938,06

Накладные расходы (ГЭСН-11 Полы) 89 120047,86

Накладные расходы (ГЭСНр-53 Стены) 105 68747,37

Накладные расходы (ГЭСН-10 Деревянные конструкции) 73 1002,70

Накладные расходы (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции) 100 16915,63

Накладные расходы (ГЭСНм-08,20(отдел 2) Электромонтажные работы) 77 837,91

Итого накладных расходов 81 22249,91


Итого 321132,42

Сметная прибыль (ГЭСНр-55 Перегородки) 2171457,06

Сметная прибыль (ГЭСНр-57 Полы) 52 259,05

Сметная прибыль (ГЭСНр-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы) 54 10801,92

40 8435,62



Сметная прибыль (ГЭСНр-62 Малярные работы)
 Сметная прибыль (ГЭСНр-65 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)
 Сметная прибыль (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)
 Сметная прибыль (ГЭСНр-67 Электромонтажные работы)
 Сметная прибыль (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)
 Сметная прибыль (Попуочно-разгрузочные работы)
 Сметная прибыль (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков)
 Сметная прибыль (ГЭСН-15 Отделочные работы)
 Сметная прибыль (ГЭСН-11 Полы)
 Сметная прибыль (ГЭСНр-53 Стены)
 Сметная прибыль (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)
 Сметная прибыль (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции)
 Сметная прибыль (ГЭСНм-08,20(отдел 2) Электромонтажные работы)

Итого сметной прибыли

Итого

ИТОГО

НДС

ВСЕГО

Составил

Проверил

Чугаев А.В.

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85


0,85

0,85

0,85

0,85

0,85



40
40
66
52
56
60
64
44
60
56
50
68
52

22923,09
264,87
8941,00
319,39
2960,78
554,42
1126,40
56052,31
37101,76
769,19
7987,93
698,87
14283,89
173480,49
2344937,55
2344937,55
422088,76
2767026,31

18