

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

В.Н.Семеновский

" " 20__ г.

" " 20__ г.

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

(наименование стройки)

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт помещения для приготовления молочной смеси КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр", адрес: г. Киров, ул. Московская, д.163

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 243990 руб.
 строительных работ 225816 руб.
 монтажных работ 18174 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.

Средства на оплату труда 48539 руб.

Нормативная трудоемкость 408 чел. час.

Смета составлена в ценах 01,01, 2000г. с пересчетом за июнь 2014г. года ✓

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы										
1	ТЕРр- 57- 03- 002	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ НР=80% (НР = 42 руб.) ✓ СП=68% (СП = 35 руб.) ✓	0,407 100М ПЛИНТУСА	126,94 126,94		52 ✓	52		14,28	5,81
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т							
3	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 69 руб.) ✓ СП=68% (СП = 58 руб.) ✓	0,124 100М2 ПОКРЫТИЯ	724,69 678,16	46,53 18,18	90	84	6 2	69,87	8,66
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т							
5	ТЕР- 11- 01- 011- 01 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖББЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=110,7% (НР = 41 руб.) ✓ СП=63,75% (СП = 24 руб.) ✓	0,124 100М2 СТЯЖКИ	322,6 286,06	36,54 12,82	40	35	5 2	31,61	3,92
6	ТЕР- 11- 01- 004- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ НР=110,7% (НР = 58 руб.) ✓ СП=63,75% (СП = 33 руб.) ✓	0,124 100М2 ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПОВЕРХ	1254,16 386,63	122,66 30,29	156	48	15 4	31,02	3,85
7	ССЦ01- 113- 0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУУПОРНАЯ, МАРКА А	-0.0155 Т	741		-11 ✓				
8	ССЦ01- 101- 0074	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 70/30	-0.0024 Т	1822		-4				
9	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.001 Т	1974		-2				

КОГБУ "Региональный центр
 ценообразования в строительстве"
 Сметная стоимость проверена
 и составляет 243,99 тыс.руб

Сухарева О.Л.

06.10.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.0195 Т	1846		-36				
11	ССЦ01- 101- 1745	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	-0.0071 Т	5466		-39 ✓				
12	ТЕР- 11- 01- 004- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 004- 05 НР=110.7% (НР = 18 руб.) СП=63.75% (СП = 10 руб.)	0,124 100М2 ИЗОЛИРУЕ МОЙ ПОВЕРХ	391,84 130,45	62,82 1,58	49	16	8	10,47	1,3
13	ССЦ01- 101- 0009	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К- 6- 30	-0.0005 Т	1974		-1 ✓				
14	ССЦ01- 113- 0101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУПОРНАЯ, МАРКА А	-0.0078 Т	741		-6				
15	ССЦ01- 101- 0073	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН- 90/10	-0.0097 Т	1846		-18 ✓				
16	ХИМТОРГ	SERESIT CL51 ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 5 КГ (РАСХОД 1,4 КГ/М2 - 2 СЛОЯ) ЦЕНА 06,2014Г 1108;5;5,43;1,18=34,59 (ПРАЙС П.7857)	17,36 КГ	34,59		600				
17	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 59 руб.) СП=63.75% (СП = 34 руб.)	0,124 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	60	51	7 2	45,44	5,63
18	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,253 М3	595		151				
19	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 (ДО ТОЛЩ 30 ММ) НР=110.7% (НР = 2 руб.) СП=63.75% (СП = 1 руб.)	0,248 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	4	1	3 1	0,57	0,14
20	ССЦ01- 402- 0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	0,126 М3	595		75				
21	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=110.7% (НР = 196 руб.) СП=63.75% (СП = 113 руб.)	0,124 100М2 ПОКРЫТИ Я	8625,53 1371,82	188,21 60,17	1070 ✓	170	23 7	137,75	17,08
22	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-12.648 ✓ М2	59,8 ✓		-756				
23	101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЦЕНА=283.66/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06,2014г. в базу М3/5,43)	12,648 М2	52,24 ✓		661 ✓				
24	ТЕР- 15- 04- 029- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА НР=94.5% (НР = 56 руб.) СП=46.75% (СП = 28 руб.)	0,381 100М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОИ ПОВЕР	504,74 155,27	3,61 0,16	192	59	1	14,17	5,4
Итого: Полы						2327	516	68	51,79	

18

Накладные расходы по видам работ

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р7	[1, 3]			80 %	ФОТ	111				
п. 11	[5-6, 12, 17, 19, 21]			110.7 %	ФОТ	374				
п. 15	[24]			94.5 %	ФОТ	56				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					541				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р7	[1, 3]			68 %	ФОТ	93				
п. 11	[5-6, 12, 17, 19, 21]			63.75 %	ФОТ	215				
п. 15	[24]			46.75 %	ФОТ	28				
	ИТОГО сметная прибыль					336				
Проемы										
Двери										
25	ТЕРр- 56- 09- 004	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.)	100КОРОБ ОК	0,03	610,01	610,01	18	18	67,4	2,02
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР								
27	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 16 руб.) СП=62% (СП = 12 руб.)	100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,058	328,35	328,35	19	19	36,28	2,1
28	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		0,2359						
29	ТЕРр- 56- 11- 001	СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	100М НАЛИЧНИК ОВ	0,31	38,1	38,1	12	12	4,21	1,31
30	ТЕР- 10- 01- 047- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 125 руб.) СП=53.55% (СП = 63 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	0,0644	6725,78	653,51	433	117	42	184,6
					1815,07	16,57			1	11,89
31	ООО СК ОРИОН-М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ, ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, РАЗМ 970X2070 ММ 06, 2014Г 17075:5,43:1,18=2664,89	2 БЛОК		2664,89		5330			
32	ООО СК ОРИОН-М	ДВЕРЬ АЛЮМИНЕВАЯ СИСТЕМЫ GUTMANN S 50 БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА (ХОЛОДНАЯ), ЦВЕТ ПРОФИЛЯ БЕЛЫЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЬ, ТОЛЩ 24 ММ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, РАЗМ 1170X2070 ММ С ОКНОМ ДЛЯ РАЗДАЧИ ПОВОРОТНЫМ РАЗМ 500X500 ММ 06, 2014Г 15500:5,43:1,18=2419,08	1 БЛОК		2419,08		2419			
Итого: Двери							8231	166	42	17,32
									1	
п. Р6	Накладные расходы по видам работ			82 %	ФОТ	41				
п. 10	[25, 27, 29]			106.2 %	ФОТ	125				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					166				
п. Р6	Сметная прибыль по видам работ			62 %	ФОТ	30				
п. 10	[25, 27, 29]			53.55 %	ФОТ	63				
	ИТОГО сметная прибыль					93				
Итого: Проемы							8231	166	42	17,32

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1

		Накладные расходы по видам работ			
п. Р6	[25, 27, 29]	82 %	ФОТ	41	
п. 10	[30]	106.2 %	ФОТ	125	
ИТОГО накладные расходы по видам работ				166	
		Сметная прибыль по видам работ			
п. Р6	[25, 27, 29]	62 %	ФОТ	30	
п. 10	[30]	53.55 %	ФОТ	63	
ИТОГО сметная прибыль				93	

Отделочные работы

33	ТЕРр- 62- 08- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 274 руб.) СП=50% (СП = 171 руб.)	0,565 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1392,74 603,03	8,37 1,26	787	341	5 1	61,33	34,65
34	ТЕРр- 62- 07- 005	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН, ОТКОСОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=80% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,0154 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1059,15 503,32	8,37 1,26	16	8		51,19	0,79
35	ТЕРр- 62- 32- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.)	0,0054 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1222,23 742,45	0,86	7	4		80,6	0,44
36	ТЕРр- 62- 33- 002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА НР=80% (НР = 16 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.)	0,03 100M2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1136,48 656,7	0,86	34	20		65,94	1,98
37	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 450 руб.) СП=50% (СП = 293 руб.)	0,8491 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	829,18 666,47	162,71 22,4	704	566	138 19	74,3	63,09
38	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 29 руб.) СП=59.5% (СП = 17 руб.)	0,1418 100M2	202,86 202,86		29	29		22,82	3,24
39	ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94.5% (НР = 77 руб.) СП=46.75% (СП = 38 руб.)	0,9909 100M2 ПОКРЫТИ Я	84,11 82,55	1,47 0,16	83	82	1	7,53	7,46
40	101- 4243	ГРУНТОВКА CERESIT СТ 17 (РАСХОД 0,13 Л/М2) ЦЕНА=44.24/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06.2014г. в базу МЗ/5,43)	12,88 Л	8,15		105				
41	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 1818 руб.) СП=46.75% (СП = 899 руб.)	0,9909 100M2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	3441,95 1919,48	39,76 21,16	3411	1903	39 21	183,62	181,95
42	101- 0258	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА ЦВЕТНЫЕ ОДНОТОННЫЕ ЦЕНА=249.09/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06.2014г в базу МЗ/5,43)	99,09 M2	45,87		4545				
43	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,007	3544,7	21,65	25	16		228,35	1,6

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 8 руб.)	100М2 ОТРЕМОН ТИРОВАНИИ ОИ	2303,02	8,46					
44	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,071 Т							
45	ТЕР- 15- 04- 025- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН НР=94.5% (НР = 4 руб.) СП=46.75% (СП = 2 руб.)	0,007 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1833,12 606,47	12,16 0,16	13	4		58,66	0,41
Итого: Отделочные работы						9759	2973	183		295,6
								41		

Накладные расходы по видам работ

п. Р12	[33-36]	80 %	ФОТ	299
п. Р13	[37]	77 %	ФОТ	450
п. 49	[38]	99 %	ФОТ	29
п. 15	[39, 41, 45]	94.5 %	ФОТ	1899
п. Р11	[43]	79 %	ФОТ	13

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2690

Сметная прибыль по видам работ

п. Р12	[33-36]	50 %	ФОТ	187
п. Р13	[37]	50 %	ФОТ	293
п. 49	[38]	59.5 %	ФОТ	17
п. 15	[39, 41, 45]	46.75 %	ФОТ	939
п. Р11	[43]	50 %	ФОТ	8

ИТОГО сметная прибыль 1444

Санитарно-технические работы

46	ТЕРр- 65- 06- 019	СМЕНА РАКОВИН НР=103% (НР = 21 руб.) СП=60% (СП = 12 руб.)	0,01 100ПРИБО РОВ	12800,64 1977,76	82,48 8,84	128	20	1	191,3	1,91
47	ТЕРр- 65- 05- 007	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ НР=103% (НР = 22 руб.) СП=60% (СП = 13 руб.)	0,01 100ШТ	15808,83 2067,7	7,7	158 ✓	21		200	2
48	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0023 Т							
49	301- 0554	ПЬЕДЕСТАЛЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ РАЗМЕРОМ 640Х215Х200, 670- 630Х240- 180, 200- 175 ММ ЦЕНА=665.44/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06.2014 в базу МЗ/5.43)	1 ШТ	122,55		123				

Итого: Санитарно-технические работы

409 41 1 3,91

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.2	[46-47]	103 %	ФОТ	43
----------	----------	-------	-----	----

ИТОГО накладные расходы по видам работ 43

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.2	[46-47]	60 %	ФОТ	25
----------	----------	------	-----	----

ИТОГО сметная прибыль 25

Электротехнические работы

50	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,06 100ШТ	51,91 51,91		3	3		5,84	0,35
51	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,12 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	7	7		6,32	0,76

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕРм- 08- 02- 399-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,1 100М	11,92 11,31	0,61 0,04	1	1		1,06	0,11
53	ТЕРм- 08- 02- 399-02 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100М	106,66 50,32	6,16 0,44	21	10	1	4,7	0,94
54	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51 ✓	35	6	16,29	3,26
55	509- 1834	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 40Х25 ММ ЦЕНА=27.77/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06,2014г в базу М3/5,43)	20 М	5,11		102				
56	ТЕРм- 08- 02- 403-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,09 100М	310,99 182,01	6,16 0,44	28	16	1	17	1,53
57	ТЕРм- 08- 02- 403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 126 руб.) СП=65% (СП = 86 руб.)	0,335 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	548	133	2	37	12,4
58	КРИСТАЛ- Л	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГнг, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 06.2014Г ЦЕНА=19970/5.43/1.18 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06.2014г в базу М3/5,43)Кмат=1/1.18 (Исключение НДС)	0,0225 1000М	3116,71		70				
59	КРИСТАЛ- Л	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГнг, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 06.2014Г 32970/1,18/5.43 ЦЕНА=32970/5.43/1.18 Кмат=1/5.43 (пересчет ТСЦ 06.2014г в базу М3/5,43)Кмат=1/1.18 (Исключение НДС)	0,02 1000М	5145,61		103				
60	КРИСТАЛ- Л	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ВВГнг, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 5 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 06.2014Г 51970/1,18/5.43 ЦЕНА=51970/5.43/1.18 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06.2014г в базу М3/5,43)Кмат=1/1.18 (Исключение НДС)	0,02 1000М	8110,93		162				
61	ТЕРм- 08- 03- 591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.)	0,01 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	4	3		32,2	0,32
62	509- 1201 ТСЦ2014- 04С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА=29.84/5.43 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06,2014г в базу М3/5,43)	1 ШТ	5,5						
63	ТЕРм- 08- 03- 591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,01 100ШТ	455,51 370,42	8,22 0,59	5	4		32,8	0,33
64	ССЦ01- 509- 1444	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	24,68		25				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕРМ- 08- 03- 591- 09	ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (В Т.Ч 4 РОЗЕТКИ ЗАКАЗЧИКА, КОТОРЫЕ ДЕМОНТИРОВАЛИ) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	ШТ 0,06 100ШТ	562,53 430,26	8,22 0,59	34	27		38,1	2,29
66	КРИСТАЛЛ	РОЗЕТКА ПРИМА 2РС 10-407 ПРАЙС КРИСТАЛЛ ЦЕНА=56.97/5.43/1.18 Кмат=1/5.43 (Пересчет ТСЦ 06,2014г в базу М3/5,43)Кмат=1/1.18 (Исключение НДС)	2 ШТ	8,89		18				
67	ТЕРМ- 08- 03- 594- 02	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 - СВЕТИЛЬНИКИ ЗАКАЗЧИКА НР=95% (НР = 104 руб.) СП=65% (СП = 71 руб.)	0,06 100ШТ	5468,71 1309,99	1843,81 503,91	328	79	111 30	116	6,96
68	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 CM2 НР=99% (НР = 25 руб.) СП=59.5% (СП = 15 руб.)	0,12 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	69	20	49 5	15,64	1,88
69	ТЕРр- 69- 02- 001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 2 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,03 100ОТВЕРСТИИ	63,61 53,29	10,32	2	2		5,49	0,16
70	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0002 Т							
Итого: Электротехнические работы						1587	340	170		31,27
								35		

Накладные расходы по видам работ			
п. Р17	[50-51]	85 %	ФОТ 9
п. 45.2	[52-54, 56-57, 61, 63, 65, 67]	95 %	ФОТ 322
п. 49	[68]	99 %	ФОТ 25
п. Р19	[69]	78 %	ФОТ 2
ИТОГО накладные расходы по видам работ			358
Сметная прибыль по видам работ			
п. Р17	[50-51]	65 %	ФОТ 7
п. 45.2	[52-54, 56-57, 61, 63, 65, 67]	65 %	ФОТ 221
п. 49	[68]	59.5 %	ФОТ 15
п. Р19	[69]	50 %	ФОТ 1
ИТОГО сметная прибыль			244

Прочие работы

71	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,629 Т ГРУЗА	42,98	156
72	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,629 Т ГРУЗА	12,2	44
Итого: Прочие работы					200

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 243,99 тыс.руб

Итого: Прочие работы

Итого по смете:						22513	4036	464		399,9
								95		

Накладные расходы по видам работ			
п. Р7	[1, 3]	80 %	ФОТ 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 11	[5-6, 12, 17, 19, 21]			110.7 %	ФОТ	374				
п. 15	[24, 39, 41, 45]			94.5 %	ФОТ	1955				
п. Р6	[25, 27, 29]			82 %	ФОТ	41				
п. 10	[30]			106.2 %	ФОТ	125				
п. Р12	[33-36]			80 %	ФОТ	299				
п. Р13	[37]			77 %	ФОТ	450				
п. 49	[38, 68]			99 %	ФОТ	54				
п. Р11	[43]			79 %	ФОТ	13				
п. Р15.2	[46-47]			103 %	ФОТ	43				
п. Р17	[50-51]			85 %	ФОТ	9				
п. 45.2	[52-54, 56-57, 61, 63, 65, 67]			95 %	ФОТ	322				
п. Р19	[69]			78 %	ФОТ	2				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						3798				
Сметная прибыль по видам работ										
п. Р7	[1, 3]			68 %	ФОТ	93				
п. 11	[5-6, 12, 17, 19, 21]			63.75 %	ФОТ	215				
п. 15	[24, 39, 41, 45]			46.75 %	ФОТ	967				
п. Р6	[25, 27, 29]			62 %	ФОТ	30				
п. 10	[30]			53.55 %	ФОТ	63				
п. Р12	[33-36]			50 %	ФОТ	187				
п. Р13	[37]			50 %	ФОТ	293				
п. 49	[38, 68]			59.5 %	ФОТ	32				
п. Р11	[43]			50 %	ФОТ	8				
п. Р15.2	[46-47]			60 %	ФОТ	25				
п. Р17	[50-51]			65 %	ФОТ	7				
п. 45.2	[52-54, 56-57, 61, 63, 65, 67]			65 %	ФОТ	221				
п. Р19	[69]			50 %	ФОТ	1				
ИТОГО сметная прибыль						2142				
Прямые затраты						22513				
Основная зарплата						4036				
Материальные затраты						17813				
Эксплуатация машин						464				
в тч ЗП машинистов						95				
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)						200				
- в т.ч. погрузо- разгруз. работы						156				
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)						44				
Накладные расходы (по смете)						3798				
Сметная прибыль (по смете)						2142				
Итого СМР в ценах января 2000 г.						28453				
Всего в ценах января 2000 г.						28453				
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (1 или 1.04)				1.05 ✓		164				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (1 или 1.05)				1.05 ✓		46				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						28463				
-Переход в тек. цены за июнь 2014г (РЦЦС)-										
З/плата основных рабочих в тек.ценах				11.75		47423				
З/плата машинистов в тек. ценах				11.75		1116				
Эксплуатация машин в тек. ценах				6.11		2835				
Материалы в тек. ценах				5.43		96725				
в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах				5.43		22757				
в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах				5.43		73967				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 243,99 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8.5		1394				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		6.89		317				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1711				
		Итого в тек. ценах без оборудования				148694				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		9.99		37942				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		9.4		20135				
		ИТОГО с НР и СП				206771				
		Итого СМР				206771				
		НДС		18 %		37219				
		ВСЕГО с НДС				243990				

Составил:

Л.В.Минина

Проверил:

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 243,99 тыс.руб

Сухарева О.Л.

06.10.2014г.