

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"

Н.В. Семеновский

" " 20__ г.

" " 2014г.

КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование стройки)КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр"
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Испр Замена хоз-питьевого (холодного) водопровода в подвальном этаже главного корпуса КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр", адрес: г. Киров, ул. Московская, д.163

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 236972 руб.
 строительных работ 236972 руб.
 монтажных работ 0 руб.
 оборудования 0 руб.
 прочих работ 0 руб.
 Средства на оплату труда 35485 руб.
 Нормативная трудоемкость 292 чел. час.

Смета составлена в ценах 01,01, 2000г. с пересчетом за апрель 2014г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Санитарно-технические работы

1	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 640 руб.) СП=50% (СП = 433 руб.)	1,19 100М ТРУБОПРО ВОДА	822,7 ✓ 722,9	16,2 3,28	979 13960 ✓	861 1096	19 303	76,38 88,08	90,89 104,81
2	ТЕР- 16- 02- 002- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 1275 руб.) СП=70.55% (СП = 781 руб.)	1,19 100М ТРУБОПРО ВОДА	11730,8 920,72	254,5 9,01	13960 ✓	1096	303 11	88,08	104,81
3	ПКФ ЭЛГИСС	ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ 4" (107- 115) КОМП. ДЮБЕЛЬ- ШПИЛЬКА ЦЕНА АПРЕЛЬ- 2014Г 40:1,18:5,38=6,3	20 ШТ	6,3		126				
4	ОООМеталлПром Комплект	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ РУЧНАЯ 30466р Ру10 Ду100 ЦЕНА 04,2014Г 3740:1,18:5,38=589,12	5 ШТ	589,12		2946				
5	ТЕРр- 65- 05- 003	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 57 руб.) СП=60% (СП = 33 руб.)	0,04 100ШТ	9347,05 1375,02	22,24	374 ✓	55	1	133	5,32
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0096 Т							
7	ССЦ01- 302- 1346	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч18П ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа (16 КГс/см2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-4 ШТ	78,2		-313				
8	ОООМеталлПром	КРАН ПОЖАРНЫЙ КПК Ду50	4	181,23		725				

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 236,97 тыс.руб

Сухарева О.Л.

15.08.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплект	Ру16 ЦЕНА 04.2014Г 1150,5:1,18:5,38=181,23	ШТ							
9	ТЕРр- 65- 09- 006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 346 руб.) СП=60% (СП = 202 руб.)	0,2267 100М ТРУБОПРО ВОДА	7482,4 1478,44	172,69 3,78	1696 ✓	335	39 1	134,9	30,58
10	ПКФ ЭЛГИСС	ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ 2" (59- 63) КОМП. ДЮБЕЛЬ- ШПИЛЬКА ЦЕНА АПРЕЛЬ 2014Г 20,5:1,18:5,38=3,23	4 ШТ	3,23		13				
11	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду50 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 890:1,18:5,38=140,19	5 ШТ	140,19		701				
12	ТЕРр- 65- 09- 005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 11 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.)	0,0084 100М ТРУБОПРО ВОДА	6133,29 1330,48	66,04 2,66	52	11	1	121,4	1,02
13	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду40 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 590:1,18:5,38=92,94	1 ШТ	92,94		93				
14	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 261 руб.) СП=60% (СП = 152 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	5404,25 1261,44	66,04 2,66	1081 ✓	252	13 1	115,1	23,02
15	ПКФ ЭЛГИСС	ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ 1" (31- 35) КОМП. ДЮБЕЛЬ- ШПИЛЬКА ЦЕНА АПРЕЛЬ 2014Г 16,2:1,18:5,38=2,55	6 ШТ	2,55		15				
16	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду32 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 400:1,18:5,38=63	13 ШТ	63		819				
17	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 32 руб.) СП=60% (СП = 19 руб.)	0,0302 100М ТРУБОПРО ВОДА	4502,1 1039,29	66,04 2,66	136	31	2	94,83	2,86
18	ПКФ ЭЛГИСС	ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ 3/ 4" (25- 28) КОМП. ДЮБЕЛЬ- ШПИЛЬКА ЦЕНА АПРЕЛЬ 2014Г 15,5:1,18:5,38=2,44	2 ШТ	2,44		5				
19	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду25 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 225:1,18:5,38=35,44	3 ШТ	35,44		106				
20	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 12 руб.) СП=60% (СП = 7 руб.)	0,0125 100М ТРУБОПРО ВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	52	12	1	85,9	1,07
21	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду20 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 135:1,18:5,38=21,27	2 ШТ	21,27		43				
22	ТЕРр- 65- 09- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 14 руб.) СП=60% (СП = 8 руб.)	0,0162 100М ТРУБОПРО ВОДА	3645,45 852,64	66,04 2,66	59	14	1	77,8	1,26
23	ОООМеталлПром Комплект	КРАН 11Б27П1 Ду15 Г/Г ЦЕНА 04.2014Г 85:1,18:5,38=13,39	1 ШТ	13,39		13				
24	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 44 руб.) СП=70.55% (СП = 27 руб.)	0,494 ✓ 100М ТРУБОПРО ВОДА	137,13 76,4	55,69	68	38	28	5,76	2,85
25	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 105 руб.) СП=70.55% (СП = 64 руб.)	1,19 ✓ 100М ТРУБОПРО ВОДА	146,93 76,4	55,69	175 ✓	91	66	5,76	6,86
26	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,5084	331,81	11,82	169	38	6	6,11	3,1

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 236,97 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ- 021 НР=81% (НР = 31 руб.) СП=59.5% (СП = 23 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	74,02	0,14					
27	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 НР=81% (НР = 19 руб.) ✓ СП=59.5% (СП = 14 руб.) ✓	0,5084 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	709,06 45,53	7,81 0,14	360 ✓	23	4	4,4	2,24
28	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 131 руб.) СП=59.5% (СП = 87 руб.)	0,4034 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	334 ✓	146	23	36,78	14,84
29	АЛТАЙ СЕРВИС ✓	ИЗОДОМ ППИ- ПЛ 4Х100 ЦЕНА 04,2014Г 36:1,18:5,38=5,67	46,391 М2	5,67		263				
30	ССЦ01- 101- 0540	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20- 50 ММ	-0.0191 Т	5642		-108				
31	ССЦ01- 113- 0079	ЛАК БТ- 577	-0.0005 Т	8800		-4				
32	ССЦ01- 101- 0072	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ- IV- 3, БНИ- IV, БНИ- V	-0.0051 Т	1893		-10				
33	ССЦ01- 101- 0612	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО- МАСЛЯНАЯ МБ- 50	-0.0121 Т	3525		-43				
34	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,5117 Т							

Итого: Санитарно-технические работы 24885 3003 507 290,73

17

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	640
п. 16	[2, 24-25]	115.2 %	ФОТ	1424
п. Р15.2	[5, 9, 12, 14, 17, 20, 22]	103 %	ФОТ	733
п. 13	[26-27]	81 %	ФОТ	50
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	131

ИТОГО накладные расходы по видам работ 2978

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	433
п. 16	[2, 24-25]	70.55 %	ФОТ	872
п. Р15.2	[5, 9, 12, 14, 17, 20, 22]	60 %	ФОТ	428
п. 13	[26-27]	59.5 %	ФОТ	37
п. 20	[28]	59.5 %	ФОТ	87

ИТОГО сметная прибыль 1857

Прочие работы

35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,5117 Т ГРУЗА	42,98	22
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,5117 Т ГРУЗА	12,2	

6 КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 236,92 тыс. руб.

Итого: Прочие работы 28

Итого по смете: 24913 3003 507 290,73

17

Накладные расходы по видам работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. Р15.1	[1]			74 %	ФОТ	640				
п. 16	[2, 24-25]			115.2 %	ФОТ	1424				
п. Р15.2	[5, 9, 12, 14, 17, 20, 22]			103 %	ФОТ	733				
п. 13	[26-27]			81 %	ФОТ	50				
п. 20	[28]			90 %	ФОТ	131				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ					2978				
	Сметная прибыль по видам работ									
п. Р15.1	[1]			50 %	ФОТ	433				
п. 16	[2, 24-25]			70.55 %	ФОТ	872				
п. Р15.2	[5, 9, 12, 14, 17, 20, 22]			60 %	ФОТ	428				
п. 13	[26-27]			59.5 %	ФОТ	37				
п. 20	[28]			59.5 %	ФОТ	87				
	ИТОГО сметная прибыль					1857				
	Прямые затраты					24913				
	Основная зарплата					3003				
	Материальные затраты					21375				
	Эксплуатация машин					507				
	в тч ЗП машинистов					17				
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)					28				
	- в т.ч. погрузо- разгруз. работы					22				
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					6				
	Накладные расходы (по смете)					2978				
	Сметная прибыль (по смете)					1857				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.					29748				
	Всего в ценах января 2000 г.					29748				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (1 или 1.04)					1.05 ✓	23			
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (1 или 1.05)					1.05 ✓	6			
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.						29749			
	-Переход в тек. цены за апрель ✓ 2014г (РЦЦС)-									
	З/плата основных рабочих в тек.ценах					11.75	35285			
	З/плата машинистов в тек. ценах					11.75	200			
	Эксплуатация машин в тек. ценах					6.11	3098			
	Материалы в тек. ценах					5.38	114998			
	в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах					5.38	85999			
	в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах					5.38	28998			
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)					8.5 ✓	196			
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21					6.9 ✓	41			
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС						237			
	Итого в тек. ценах без оборудования						153618			
	НР от ФОТ (с K=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)					9.99	29750			
	СП от ФОТ (с K=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)					9.4	17456			
	ИТОГО с НР и СП						200824			
	Итого СМР						200824			
	НДС					18 %	36148			
	ВСЕГО с НДС						236972			

КОГБУ "Региональный центр
ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
составляет 236,97 тыс.руб

Суhareва О.Л.

15.08.2014г.

Составил:

Л.В.Минина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил:

УТВЕРЖДАЮ:



В.А. Колпакова

" 20__ г.

Дефектная ведомость ②

Замена хоз-питьевого (холодного) водопровода в подвальном этаже главного корпуса КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр", адрес: г. Киров, ул. Московская, д.163

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	1,19 1,1994
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ <i>с зубчатыми фланц. 5шт</i>	100М ТРУБОПРОВОДА	1,19
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	5
4	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	5
5	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ - ПОЖАРНЫЙ КРАН	100ШТ	0,04
6	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 50 -5 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,2267
7	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 40 -1 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,0084
8	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 32 -13 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,2
9	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 25 -3 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,0302
10	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 20 -2 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,0125
11	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ С УСТАНОВКОЙ КРАНА 11Б27П1 Ду 15 -1 ШТ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,0162
12	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	0,494
13	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М ТРУБОПРОВОДА	1,19 1,1994
14	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,5084
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,5084
16	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ (ТРУБЫ Д 100 ММ)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	0,4034
17	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	0,525
18	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	0,525